Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
Remont odcinkowy budowli regulacyjnych i udrożnienia śródlądowych wód powierzchniowych - potok Tyśmionki (wg MPHP Glinczany Potok) w km 0+000 - 6+000			
1 USŁUGI - Wykoszenie porostów ze skarp i dna			
1.1 Element			
1.1.1 KNR 1501/114/9 (1) Wykoszenie porostów, mechaniczne koszenie porostów ze skarp i dna, ciągnik + kosiarka w km 0+300 - 2+200; Pow wykoszenia = (1900,00 m x 0,50 m) x 2 = 1900,00 m2	1 900		m2
1.1.2 Kalkulacja indywidualna Wydobycie z dna zatorów biodegradowalnych (śmieci, gałęzie) oraz wywiezienie na składowiskach odpadów w km 2+230 Objętość = 5,00 m x 2,00 x 0,50 m = 5,00 m3	5		m3
2 ROBOTY - Remont odcinkowy budowli regulacyjnych i udrożnienie śródlądowych wód pwoerzchniowych - potok Tyśmionki (wg MPHP Glinczany Potok) w km 0+000 - 6+000			
2.1 Element			
2.1.1 KNR 201/217/6 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii III z wbudowaniem ziemi w ubytki na skarpie w km 0+300 - 1+300. Objetość robót ziemnych = (1000,00 m x 1,50 m x 0,30 m) x 2 = 900,00 m3	900		m3
2.1.2 KNR 201/314/2 Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie, kategoria gruntu III-IV z wbudowaniem ziemi w ubytki na skarpie w km 0+300 - 1+300. Objetość robót ziemnych = (1000,00 m x 1,50 m x 0,30 m) x 2 = 900,00 m3	900		m3
2.1.3 KNNRW 10/2603/2 (1) Remont bruków z kamienia naturalnego na skarpach /wysokości do 4˙m/ płaskich i sferycznych, bruk grubości 20˙cm, bez użycia transportu wodnego. Powierzchnia remontu = (450,00 m x 0,50 m) x 2 = 450,00 m2. Odzysk, oczyszczenie i ułożenie kamienia do dalszego użycia, Uzupełnienie i odbudowa istniejącego umocnienia w miejscach pwostawania ubytków	450		m2
2.1.4 Kalkulacja własna Uporządkowanie terenu po wykonnaych robotach	1		kpl