

## Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
<b>1 I - km 2+261-2+716</b>			
1.1 KNR 201/217/6 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,40·m3, grunt kategorii III	30		m3
1.2 KNR 211/506/5 Wykonanie opasek z faszyny luzem, opaska między rzędami kotków, wysokości 50·cm, szerokości 20·cm	25		m
1.3 KNR 211/402/2 (1) Wykonanie narzutu kamiennego w płotkach, bez podkładu z faszyny, płotek o kracie wielkości 1,0x1,0·m, grunt kategorii III, z brzegu, faszyna wiklinowa	40		m2
1.4 KNR 201/507/5 Plantowanie skarp, dna rowów oraz skarp i korony nasypów przy robotach wodno - inżynieryjnych, nasypy, kategoria gruntu III	50		m2
1.5 KNR 201/510/3 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej	50		m2
<b>2 II- km 3+200 - 3+210</b>			
2.1 KNR 201/217/6 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,40·m3, grunt kategorii III	15		m3
2.2 KNR 211/503/6 (1) Wykonanie opasek pojedynczych z kieszek faszynowych, kieszki, Fi·20·cm, grunt kategorii III, wykonanie z brzegu	20		m
2.3 KNR 201/507/5 Plantowanie skarp, dna rowów oraz skarp i korony nasypów przy robotach wodno - inżynieryjnych, nasypy, kategoria gruntu III	30		m2
2.4 KNR 201/510/3 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej	30		m2