

Przedmiar robót

Udrożnienie niecki wypadowej wylotu przepustu pod torami PKP - potok Drwinka,
Kraków ul. Kosiarzy

Nr poz.	Opis robót	Jm	Ilość
1	3	4	5
1	Mechaniczne koszenie porostów ze skarp i dna cieków	m2	3520
2	Prace interwencyjne - roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem do 11km - usunięcie zatoru w postaci nawisów ziemnych oraz rumoszu z dna, utrudniającego swobodny przepływ wód w korycie potoku - Uporządkowanie terenu i zagospodarowanie urobku we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami.	m3	672
3	Plantowanie gruntu poza skarpą i dnem	m2	900
4	Naprawa - uzupełnienie bruku z kamienia naturalnego, średniego o grubości 50cm na skarpach o powierzchniach płaskich wysokości do 4m	m2	225
5	Palisada z kołków o średnicy 12-14 cm i długości 150 cm zabijana do istniejących rzędnych. Wykonanie palisady na skarpach i w dnie koryta prostopadle do osi cieku	m	12