Kubatura nasypu kamiennego poł. Drohobycka km 4+640 – 4+722

Stacja	Odległ. między stacjami	Powierzchnia przekroju		Objętość	Stacja	Odległ. między stacjami	Powierzchnia przekroju		Objętość
		na stacji	średnia				na stacji	średnia	
	m	m^2	m^2	m^3		m	m^2	m^2	m^3
4+640	8	1,0	0,9	3,2					
4+648	7	0,8	0,9	6,3					
4+655	6	1,0	0,9	5,4					
4+661	10	0,8	1,55	15,5					
4+671	15	2,3	2,75	41,25					
4+686	20	3,2	2,1	48,0					
4+706	5	1,6	2,0	10,0					
4+711	5	2,5	2,1	10,5					
4+716	6	1,7	1,25	7,5					
4+722		0,8							
				Σ 147,65 m^3					

Kubatura ziemi km 4+640 – 4+722

4+640	8	0,0	0,0	0,0					
4+648	7	0,0	0,0	0,0					
4+655	6	0,0	0,3	1,8					
4+661	10	0,6	1,25	12,5					
4+671	15	0,9	1,1	16,5					
4+686	20	1,3	0,65	13,0					
4+706	5	0,0	0,0	0,0					
4+711	5	0,0	0,0	0,0					
4+716	6	0,0	0,25	1,5					
4+722		0,5							
				Σ 45,3 m^3					