

Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie:

„Zasypanie i wyrównanie kolein w drodze przywałowej w km 11+980-12+500 wału lewego rzeki Raby”.

Lokalizacja:

Miejscowość: Gawłówek gmina Drwinia, powiat bocheński

Wykonanie robót:

Roboty utrzymaniowe polegające na zasypaniu i wyrównaniu kolein w drodze przywałowej w km 11+980 - 12+500 lewego wału rzeki Raby, poprzez wykonanie odcinkowego profilowania drogi z rozplantowaniem mechanicznym ziemi uzyskanej z korytowania. Uzupełnienie warstwy dolnej tłucznem frakcji 31,5-63mm grubości 15 cm po zagęszczeniu i warstwy górnej kłincem 0-32 grubości 10 cm po zagęszczaniu. Na odcinku dł. 60,0m i szerokości 3,0m stabilizacja drogi poprzez rozłożenie na geowłókninie geokraty komórkowej z PEHD gr 20 cm z zasypaniem warstwą gr. 15cm tłucznem frakcji 31,5-63 i warstwą gr. 10 cm kłincem frakcji 10-31,5 z zagęszczeniem zagęszczarką. Prace utrzymaniowe związane z naprawą i wyrównaniem kolein należy wykonać przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Ewentualne szkody wynikłe podczas wykonywanych robót i ich naprawa leży po stronie Wykonawcy.

Materiały:

Geokrata komórkowa gr. 20 cm wykonana z polietylenu wysokiej jakości (PEHD) odporna na wysokie temperatury i działanie promieniowania UV o strukturze plastra miodu.

Tłuczeń 31,5-63 - kruszywa stosowane do hydraulicznie związanych i niezwiązanych materiałów w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym PN-EN 13242+A1:2010

Kliniec 10-31,5 - kruszywa stosowane do hydraulicznie związanych i niezwiązanych materiałów w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym PN-EN 13242+A1:2010

Geowłóknina separacyjno-filtracyjna o masie powierzchniowej min 200 g/m².

Na wszystkie zastosowane materiały wymagane będą Deklaracje Zgodności.

Sprzęt:

Sprzęt użyty do prac związanych z wykonaniem prac utrzymaniowych polegających na zasypaniu i wyrównaniu kolein w drodze przywałowej musi być sprawny technicznie i wykorzystywany w sposób racjonalny, emitowany hałas i zanieczyszczenia powietrza spalinami od pracującego sprzętu będą miały charakter krótkotrwały.

Wykonawca w kosztach zadania powinien uwzględnić:

- organizację robót oraz dojazd i dostarczenie sprzętu, ochronę przed działaniem wód w trakcie realizacji robót, łącznie z uzyskaniem zgód właścicieli działek na przejazd oraz zaspokojenie ich roszczeń za poniesione z tego tytułu szkody, wykonanie dokumentacji fotograficznej przed i po zakończeniu robót. Uporządkowanie terenu po zakończeniu robót.
- naprawę ewentualnych szkód jakie powstaną w trakcie prowadzonych robót lub transportu sprzętu na teren robót.

Termin wykonania: do 30.09.2022r.

Sporządził: Marcin Gondek

STARSZY SPECJALISTA


Marcin Gondek

KIEROWNIK
Nadzoru Wodnego w Bochni


Kinga Warkocz-Pęcak