



ŚLUZA GROSZOWICE - PRZEKRÓJ PODŁUŻNY B-B

Skala 1 : 100



Zestawienie robót remontowych - ściana prawa śluzy					
Lp.	OZNACZENIE	WYSZCZEGÓLNIENIE PRAC	GŁOWA GÓRNA	KOMORA	GŁOWA DOLNA
1		Czyszczenie istn. betonu	17,7 m ²	36,5 m ²	16,9 m ²
2		Czyszczenie istn. okładziny ceglanej	62,2 m ²	82,8 m ²	10,8 m ²
3		Skucie istn. betonu na gł. ~13 cm i ułożenie nowej oblicówki ceglanej	2,9 m ²	14,4 m ²	0,5 m ²
4		Skucie cegieł na gł. ~30 cm i ułożenie nowej oblicówki ceglanej	2,2 m ²	5,1 m ²	-
5		Skucie betonu na gł. ~30 cm i ponowne betonowanie lica ściany	-	6,6 m ²	-
6		Uzupełnienie ubytków ceglanych	0,8 m ²	-	0,3 m ²
7		Oczyszczenie istn. obrzeża ceglanego	2,4 m	-	1,9 m
8		Rozkucie na gł. ~65 cm	-	0,4 m ²	-
9		Naprawa pęknięć	8,8 m	50,6 m	8,9 m
10		Czyszczenie kątowników stalowych	22,4 m	2,0 m	22,8 m

Zmiany:							
	Nr zmiany:	Przedmiot zmiany:				Zatwierdził:	Podpis:
Projektant:	Imię i nazwisko:		Podpis:	Specjalność:	Nr uprawnień:		
	mgr inż. Dariusz Pięcek			inż. hydrotechniczna	MAZ/0521/POOH/14		12.
Opracowujący:	inż. Renata Maczubska			—	—		12.
Sprawdzający:	mgr inż. Michał Kałucki			konstrukcyjno-budowlana	MAZ/0453/POOK/11		12.
Główny Projektant:	mgr inż. Dariusz Pięcek			inż. hydrotechniczna	MAZ/0521/POOH/14		12.
Inwestycja:							
REMONT ŚLUZ MAŁYCH NA STOPNIACH WODNYCH GROSZOWICE i KĄTY							
Objekt:							
ŚLUZA GROSZOWICE							
Tytuł opracowania:							
PROJEKT WYKONAWCZY							
Tom, część:							
CZĘŚĆ HYDROTECHNICZNO-BUDOWLANA							
Nazwa i adres Inwestora :				Nazwa rysunku:			
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59a, 00-848 Warszawa				PRZEKRÓJ PODŁUŻNY B-B			
Jednostka projektowa:		Stadium	Nr arch.	Nr umowy:		Skala	Nr r.
 HaskoningDHV Sp. z o.o. 01-029 Warszawa ul. Dzielna 60		PW	25602/HP2687	ZPI/3/WSP/2021		1:100	
				Pkt. prel.: 1			
Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią wyłączną własność "HaskoningDHV Polska" Sp. z o.o. i mogą być stosowane, powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia Zarządu Spółki, z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych							

Rzędne wysokościowe podano w układzie AMSTERDAM