

Przedmiar Robót cz. 2

| Nr | Podstawa | Opis robót | J.m. | Ilość |
|-----|-------------------|--|----------------|-------|
| | Kosztorys | "Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Lubaczówka", naprawa uszkodzeń jazu na rz. Lubaczówka w km 65+553 w m. Lisie Jamy | | |
| 1. | | Wykonanie zasuw drewnianych – jaz na Rz. Lubaczówka w km 65+553 | | |
| 1.1 | KNR 211/305/6 | Zasuwy drewniane, grubość desek i bali po ostruganiu 14 cm, zasuwą dolną i górną szer. 3m, wys. 1m, gr. 14 cm: 3m x 1 m= 3m ² x 2 szt. = 6m ² x 3 komory = 18 m ² | m ² | 18,0 |
| 1.2 | KSNR 10/2003/3(1) | Demontaż i montaż zasuw, dwudzielnych ślizgowych | t | 1,771 |
| 1.3 | Wycena własna | Zakup mechanizmów wyciągowych do jazu | kpl. | 3 |
| 1.4 | KSNR 10/2005/4 | Montaż i demontaż ręcznych mechanizmów wyciągowych zamknięć budowli piętrzących, mechanizm ślimakowy z przekładnią zębatą, udźwig do 5,0 t | t | 1,614 |