

Przedmiar Robót Lisie Jamy cz. 1

Nr	Podstawa	Opis robót	J.m.	Ilość
	Kosztorys	"Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Lubaczówka", naprawa uszkodzeń jazu na rz. Lubaczów ka w km 65+553 w m. Lisie Jamy		
1	Element	Naprawa betonu systemem PCC		
1.1	KNR K-01 101/1 analogia	Czyszczenie powierzchni betonowych niemalowanych	m2	76,00
1.2	KNR K-01 106/4 analogia	Naprawa betonu	dm3	7 600,00
1.3	KNR K-01 106/4 analogia	Naprawa ubytków	dm3	450,00
1.4	KNR K-01 113/1 analogia	Wykonanie impregnacji hydrofobowej powierzchni betonowych - jednokrotne	m2	76,00
2	Element	Prace utrzymaniowe		
2.1	KNR K-01 101/1 analogia	Oczyszczenie powierzchni skarp powyżej i poniżej jazu	m2	224,00
2.2	KNR K-01 106/4 analogia	Uzupełnieni ubytków umocnień brzegowych górnego stanowiska	dm3	10,00
2.3	KNNR 10/401/8 (1)	Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu	m3	15,00
3	Element	Pozostałe		
3.1	KNNRW 10/2104/9	Łaty wodowskazowe na ścianach budowli	szt	2,00
3.2	KNNRW 10/2104/2	Znaki wodne - tablice informacyjne	szt	1,00
3.3	KNR 720/401/1 analogia	Demontaż i montaż mechanizmów wyciągowych z napędem ręcznym dla za suw ślizgowych – mechanizm napędowy zasuw R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	kpi	1,00