Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
Roboty utrzymaniowe na potoku Szczawa w km 0+000 -5+700			
1 USŁUGI - Wykaszanie roślin z dna i brzegów			
1.1 Wykoszenie skarp potoku w km 2+800 - 5+600			
1.1.1 KNR 1501/114/4 Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy : F brzeg lewy= /2800,00 mb * 3,70 m/ = 10 360,00 m2; F brzeg prawy = /2800,00 mb * 2,90 m/ = 8 120,00 m2	18 480	1	m2
1.1.2 KNR 1501/115/2 Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się, Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0˙m	18 480	1	m2
1.2 Wykoszenie skarp potoku w km 1+000 - 1+700			
1.2.1 KNR 1501/114/4 Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy F brzeg lewy i prawy = /700,00 mb * 2,50 m/ * 2 = 3500,00	3 500		m2
1.2.2 KNR 1501/115/2 Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się, Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0˙m	3 500		m2
1.3 Usuwanie drzew i krzewów odrosty do 10 lat w km 4+600 -5+200			
1.3.1 KNR 201/109/1 Ręczne ścinanie i karczowanie, zagajniki gęste : F = 600 mb x 2 = 1 200 m2 = 0,12 ha	0,12		ha
1.3.2 KNR 201/111/4 Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu z wywiezieniem	1 200		m2
2 ROBOTY - Usuwanie przeszkód, przetamowań			
2.1 Usuwanie przeszkód w korycie potoku odcinkowo w km 3+720 - 4+600			
2.1.1 KNR 201/201/2 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii III /Usuwanie przeszkód, przycięcie nawisów na skarpach : Vśr. koryta :(880 mb x 2,0 m x 0,75) = 1320,00 m3	1 320	1	m3

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 17268)