

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:362049-2022:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Rzeszów: Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
2022/S 127-362049**

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Krajowy numer identyfikacyjny: 368302575

Adres pocztowy: ul. Hanasiewicza 17 B

Miejscowość: Rzeszów

Kod NUTS: PL823 Rzeszowski

Kod pocztowy: 35-103

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Osoby wymienione w pkt. 3.11 SWZ

E-mail: rzeszow@wody.gov.pl

Tel.: +48 178537400

Faks: +48 178536421

Adresy internetowe:

Główny adres: <http://www.wody.gov.pl/>

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: <https://przetargi.wody.gov.pl>

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: <https://przetargi.wody.gov.pl>

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: Państwowa osoba prawna

I.5) Główny przedmiot działalności

Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

„Roboty utrzymaniowe na rzekach zlokalizowanych na terenie ZZ Stalowa Wola I”

Numer referencyjny: RZ.ROZ.2810.61.2022

II.1.2) Główny kod CPV

77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

II.1.3) **Rodzaj zamówienia**

Usługi

II.1.4) **Krótki opis:**

Przedmiotem zamówienia są roboty utrzymaniowe na rzekach zlokalizowanych na terenie ZZ Stalowa Wola I, w podziale na 26 części.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 3 do SWZ.

II.1.5) **Szacunkowa całkowita wartość**

II.1.6) **Informacje o częściach**

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 10

Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 10

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

„Roboty utrzymaniowe na rzece Trzebensz w km 14+300 ÷ 17+030 w m. Zofianka Górna, Krzemień II, Zofianka Dolna, gm. Janów Lubelski, Dzwola”

Część nr: 1

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

45246400 Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL81 Lubelskie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

gm. Janów Lubelski

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Przedmiot i zakres robót budowlanych zadania podstawowego:

- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy rz. Trzebensz; 9828 m²

-Wykoszenie porostów z dna cieków z wygrabieniem w ilości 2700 m²

-Ręczna wycinka zagajników średniej gęstości 0,02 ha z wywózką 5,72 mp urobku - miejsce składowania/ utylizacji w geście wykonawcy

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w dniach: 35

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: tak

Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp w ramach, wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, dla 1-7 i 9-16 części zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania z prawa opcji w odniesieniu do każdej lub wybranych części zamówienia, w zależności od swoich bieżących potrzeb w 2023 r. lub 2024 r.

Przedmiot i zakres robót budowlanych zadania realizowanego w ramach prawa opcji:

- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy rz. Trzebensz; 9828 m²

-Wykoszenie porostów z dna cieku z wygrabieniem w ilości 2700 m²

-Ręczna wycinka zagajników średniej gęstości 0,02 ha z wywózką 5,72 mp urobku - miejsce składowania/ utylizacji w geście wykonawcy

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

„Roboty utrzymaniowe na potoku Strug w km 0+000-11+390 tj.11390 mb, Strug-Orlisko w km 0+000-1+739 tj.1739 mb w m. Gorzyce, Sokolniki, Furmany, Żupawa, gm. Gorzyce, Grębów, pow. Tarnobrzeski”

Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

45246400 Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL82 Podkarpackie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

gm. Gorzyce, Grębów

II.2.4) Opis zamówienia:

Przedmiot i zakres robót budowlanych zadania podstawowego:

Usługi:

- wykoszenie porostów ze skarp porost twardy, gęsty 20% z ogólnej powierzchni tj. $67725 \times 0,2 = 13\,545\text{ m}^2$

- wykoszenie porostów, mechaniczne koszenie porostów ze skarp, ciągnik + kosiarka bijakowa, 80% z ogólnej powierzchni tj. $67725 \times 0,8 = 54\,180\text{ m}^2$

- wykoszenie ręczne dna z wygrabieniem. Dopuszcza się wykoszenie mechaniczne przy użyciu łyżki koszącej– 20 243m²

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 40

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp w ramach, wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, dla 1-7 i 9-16 części zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania z prawa opcji w odniesieniu do każdej lub wybranych części zamówienia, w zależności od swoich bieżących potrzeb w 2023 r. lub 2024 r.

Przedmiot i zakres robót budowlanych zadania realizowanego w ramach prawa opcji:

Usługi:

- wykoszenie porostów ze skarp porost twardy, gęsty 20% z ogólnej powierzchni tj. $67725 \times 0,2 = 13\,545\text{ m}^2$
- wykoszenie porostów, mechaniczne koszenie porostów ze skarp, ciągnik + kosiarka bijakowa, 80% z ogólnej powierzchni tj. $67725 \times 0,8 = 54\,180\text{ m}^2$
- wykoszenie ręczne dna z wygrabieniem. Dopuszcza się wykoszenie mechaniczne przy użyciu łyżki koszącej – $20\,243\text{ m}^2$

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie:

Część 2: 1500,00 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych)

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

„Roboty utrzymaniowe na potoku Miętus w km 3+000-8+290 tj.5290 mb w m. Zabrze Grębów, gm. Grębów, pow. Tarnobrzeski”

Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

45246400 Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL82 Podkarpackie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

gm. Grębów

II.2.4) Opis zamówienia:

Przedmiot i zakres robót budowlanych zadania podstawowego:

Usługi:

- wykoszenie porostów ręcznie ze skarp porost twardy, gęsty , 30% z ogólnej powierzchnia tj. $46920 \times 0,3 = 14\,076\text{ m}^2$
- wykoszenie porostów, mechaniczne koszenie porostów ze skarp, ciągnik + kosiarka bijakowa, 70% z ogólnej powierzchnia tj. $46920 \times 0,7 = 32\,844\text{ m}^2$
- wykoszenie porostów ręczne dna z wygrabieniem, porost gęsty twardy z przycięciem zwisów (dopuszcza się wykoszenie mechaniczne przy użyciu łyżki koszącej) – $9\,713\text{ m}^2$

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 40

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp w ramach, wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, dla 1-7 i 9-16 części zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania z prawa opcji w odniesieniu do każdej lub wybranych części zamówienia, w zależności od swoich bieżących potrzeb w 2023 r. lub 2024 r.

Przedmiot i zakres robót budowlanych zadania realizowanego w ramach prawa opcji:

Usługi:

- wykoszenie porostów ręcznie ze skarp porost twardy, gęsty , 30% z ogólnej powierzchnia tj. 46920 x 0,3 – 14 076 m²

- wykoszenie porostów, mechaniczne koszenie porostów ze skarp, ciągnik + kosiarka bijakowa, 70% z ogólnej powierzchnia tj. 46920 x 0,7 = 32 844 m²

- wykoszenie porostów ręczne dna z wygrabieniem, porost gęsty twardy z przycięciem zwisów (dopuszcza się wykoszenie mechaniczne przy użyciu łyżki koszącej)–9 713 m²

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

„Roboty utrzymaniowe na potoku Okolisko w km 0+000-4+170”

Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

45246400 Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL82 Podkarpackie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

gm. Grębów

II.2.4) Opis zamówienia:

Przedmiot i zakres robót budowlanych zadania podstawowego:

Usługi 8 %

- Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia średniej gęstości - 0,20 ha

- Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu z wywiezieniem - 2 000,00 m²

- Wykoszenie porostów, mechanicznie ze skarp, porost gęsty, twardy w km 0+000 - 4+170 pasem 4,0m - 33 360,00 m²

- Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy - 12 510,00 m²

- Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków, szerokość skarpy ponad 2,0 m - 12 510,00 m²

- Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody do 30 % - 12 510,00 m²

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 40

Cena - Waga: 60

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Okres w dniach: 26
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp w ramach, wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, dla 1-7 i 9-16 części zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania z prawa opcji w odniesieniu do każdej lub wybranych części zamówienia, w zależności od swoich bieżących potrzeb w 2023 r. lub 2024 r.
Przedmiot i zakres robót budowlanych zadania realizowanego w ramach prawa opcji:
Usługi 8 %
- Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia średniej gęstości - 0,20 ha
- Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu z wywiezieniem - 2 000,00 m2
- Wykoszenie porostów, mechanicznie ze skarp, porost gęsty, twardy w km 0+000 - 4+170 pasem 4,0m - 33 360,00 m2
- Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy - 12 510,00 m2
- Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków, szerokość skarpy ponad 2,0 m - 12 510,00 m2
- Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody do 30 % - 12 510,00 m2
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie:
Część 4: 2000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych)
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
„Roboty utrzymaniowe na potoku Lubinka w km 0+000-5+081, 5+081 - 7+792,12+004 - 17+138”
Część nr: 5
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
45246400 Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
gm. Leżajsk
- II.2.4) **Opis zamówienia:**

Przedmiot i zakres robót budowlanych zadania podstawowego:

Usługi 8 %

- Ręczne ścinanie i karczowanie zagajniki rzadkie - 0,08 ha
- Wykoszenie porostów, mechaniczne koszenie porostów ze skarp i dna, ciągnik + kosiarka – 149 056 m2
- Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy – 21 038,4 m2
- Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się, wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków, szerokość skarpy ponad 2,0-m – 2 1038,4 m2
- Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się w dnie. Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się pow. lustra wody do.60% - 13 196 m2.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 19

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp w ramach, wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, dla 1-7 i 9-16 części zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania z prawa opcji w odniesieniu do każdej lub wybranych części zamówienia, w zależności od swoich bieżących potrzeb w 2023 r. lub 2024 r.

Przedmiot i zakres robót budowlanych zadania realizowanego w ramach prawa opcji:

Usługi 8 %

- Ręczne ścinanie i karczowanie zagajniki rzadkie - 0,08 ha
- Wykoszenie porostów, mechaniczne koszenie porostów ze skarp i dna, ciągnik + kosiarka – 149 056 m2
- Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy – 21 038,4 m2
- Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się, wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków, szerokość skarpy ponad 2,0-m – 21 038,4 m2
- Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się w dnie. Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się pow. lustra wody do.60% - 13 196 m2.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie:

Część 5: 4000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych)

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

„Roboty utrzymaniowe na potoku Niedźwiedź w km 0+000 - 9+646”

Część nr: 6

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

45246400 Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL82 Podkarpackie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
gm. Leżajsk

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Przedmiot i zakres robót budowlanych zadania podstawowego:

Roboty 23 %

- Usunięcie przytamań w km 1+320, 1+350, 5+220. Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp, kat. gruntu IV. - 15 m³
 - Wywożenie wyciętych zakrzaceń z km 0+000-6+211 na odległość do 2 km - 37 mp
 - Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych fi 1,50 m, zamulenie do wysokości 1/3 fi w km 2+484 (przepust okularowy) - 14 m
 - Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych fi 1,25 m, zamulenie do wysokości 1/3 fi w km 4+535. - 7 m
 - Mechaniczne przycięcie nawisów z wbudowaniem urobku w skarpy cieków w km 4+450-6+211- 111.7 m³
- Roboty utrzymaniowe na potoku Niedźwiedź w km 6+239-9+646 tj. 3407 mb - odcinek uregulowany w m-ci Tarnogóra, gm. Nowa Sarzyna.
- Usunięcie przytamań w km 7+550, 7+800, 7+850. Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp, kat. gruntu IV. - 15 m³

Usługi 8 %

- Ręczne ścinanie zakrzaceń rzadkich w wieku do 10 lat pasem szer. 0,5 m obustronnie w km 0+000-6+211, 10% z całości - 0.062 ha
 - Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy, pasem szer. 4,0 m, km 0+000-0+970, pasem szer. 3,0 m w km 0+970-3+850 i pasem 2,0 m w km 3+850-6+211 - 34 484 m²
 - Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, w km 0+000-3+850 - 25 040 m²
 - Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, w km 3+850-6+211 - 9 444 m²
 - Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody do 60.% - 9 938m²
- Roboty utrzymaniowe na potoku Niedźwiedź w km 6+239 - 9+646, tj. 3 407 mb odcinek uregulowany w m-ci Tarnogóra, gm. Nowa Sarzyna
- Ręczne ścinanie zakrzaceń średniej gęstości w wieku do 10 lat obustronnie w km 6+239-9+646, - 0.08 ha
 - Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy - 23 997 m²
 - Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0-m - 23 997 m²
 - Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy - 4 038 m²
 - Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków, szer. cieków do 2,0 m - 4 038 m²
 - Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody do 60.%. - 4 038 m²

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w dniach: 26

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp w ramach, wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, dla 1-7 i 9-16 części zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania z prawa opcji w odniesieniu do każdej lub wybranych części zamówienia, w zależności od swoich bieżących potrzeb w 2023 r. lub 2024 r.

Przedmiot i zakres robót budowlanych zadania realizowanego w ramach prawa opcji:

Usługi 8 %

- Ręczne ścinanie zakrzaczeń rzadkich w wieku do 10 lat pasem szer. 0,5 m obustronnie w km 0+000-6+211, 10% z całości - 0.062 ha

- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy, pasem szer. 4,0 m, km 0+000-0+970, pasem szer. 3,0 m w km 0+970-3+850 i pasem 2,0 m w km 3+850-6+211 - 34 484 m²

- Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, w km 0+000-3+850 - 25 040 m²

- Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, w km 3+850-6+211 - 9 444 m²

- Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody do 60·% - 9 938m²

Roboty utrzymaniowe na potoku Niedźwiedź w km 6+239 - 9+646, tj. 3 407 mb odcinek uregulowany w m-ci Tarnogóra, gm. Nowa Sarzyna

- Ręczne ścinanie zakrzaczeń średniej gęstości w wieku do 10 lat obustronnie w km 6+239-9+646, - 0.08 ha

- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy - 23 997 m²

- Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0·m - 23 997 m²

- Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy - 4 038 m²

- Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieku, szer. cieku do 2,0 m - 4 038 m²

- Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody do 60·%. - 4 038 m²

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie:

Część 6: 3000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych)

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

„Roboty utrzymaniowe na potoku Z-1 w km 0+000 - 7+195”

Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

45246400 Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL82 Podkarpackie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

gm. Kuryłówka

II.2.4) Opis zamówienia:

Przedmiot i zakres robót budowlanych zadania podstawowego:

Roboty 23 %

- Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp. Likwidacja zatorów i przetamowań z gałęzi i nieczystości w km 0+000-7+195 - 18 m3

- Wywożenie karpiny, gałęzi do 2 km - 18 mp

- Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp, kategoria gruntu IV, w km 0+000-7+195 [punktowo- wyrównanie skarp] - 73 m3

Usługi 8 %

- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy - 80 200 m2

- Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0-m - 80 200 m2

- Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy - 7 738 m2

- Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków, szerokość skarpy do 2,0-m - 7 738 m2

- Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody ponad 60·%, b=1,6 m, w km 0+000-1+070 (1070 x 1,6=1 712 m2) - 1 712 m2

- Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody ponad 60·%, km 1+070-4+840, b=1,2 m, (3 770 x 1,2 = 4 524 m2) - 4 524 m2

- Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody ponad 60·%, km 4+840-5+880, b=0,8 m, (1 040 x 0,8 = 832 m2) - 832.0 m2

- Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody ponad 60·%, km 5+880-7+195, b=0,5 m, (1 315 x 0,5 = 657,5 m2) - 657.5 m2

- Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków średniej gęstości - 0.15 ha

- Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu z wywiezieniem - 1 500 m2

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w dniach: 26

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: tak

Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp w ramach, wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, dla 1-7 i 9-16 części zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania z prawa opcji w odniesieniu do każdej lub wybranych części zamówienia, w zależności od swoich bieżących potrzeb w 2023 r. lub 2024 r.

Przedmiot i zakres robót budowlanych zadania realizowanego w ramach prawa opcji:

Usługi 8 %

- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy - 80 200 m²
- Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0-m - 80 200 m²
- Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy - 7 738 m²
- Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków, szerokość skarpy do 2,0-m - 7 738 m²
- Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody ponad 60·%, b=1,6 m, w km 0+000-1+070 (1070 x 1,6=1 712 m²) - 1 712 m²
- Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody ponad 60·%, km 1+070-4+840, b=1,2 m, (3 770 x 1,2 = 4 524 m²) - 4 524 m²
- Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody ponad 60·%, km 4+840-5+880, b=0,8 m, (1 040 x 0,8 = 832 m²) - 832.0 m²
- Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody ponad 60·%, km 5+880-7+195, b=0,5 m, (1 315 x 0,5 = 657,5 m²) - 657.5 m²
- Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków średniej gęstości - 0.15 ha
- Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu z wywiezieniem - 1 500 m²

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie:

Część 7: 3300,00 PLN (słownie: trzy tysiące trzysta złotych)

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

„Roboty utrzymaniowe na potoku Łowisko w km 2+485 - 3+250”

Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

45246400 Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL82 Podkarpackie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

gm. Nowa Sarzyna

II.2.4) Opis zamówienia:

Przedmiot i zakres robót budowlanych zadania podstawowego:

Usługi 8 %

- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy. - 6 885,00 m²
- Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0-m, [4,5 x 765 x 2] = 6 885 m², w km j.w. - 6 885,00 m²
- Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieku, porost gęsty twardy [765 x 2,5 = 1 912,50] - 1 912,50 m²
- Wygrabianie wykoszonych porostów, ręcznie z dna cieku, porost gęsty twardy, szer. do 2,0 m [765 x 2,5 = 1 912,50] - 1 912,50 m²
- Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody do 60·% w km j.w. [765 x 2,5] = 1 912,5 m² - 1 912,50 m²
- Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu z wywiezieniem (miejsce składowania w gestii wykonawcy robót) - 2 000.00 m²

Roboty 23 %

- Zabudowa nor w km 2+485-3+250 - 19 m³
- Rozbiórka tam bobrowych lub zatorów w km j.w. - 16 m³
- Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp, kategoria gruntu IV, w km j.w. [punktowo- przecięcie nawisów i wyrównanie skarp] - 170 m³

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 26

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie:

Część 8: 1000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych)

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

„Roboty utrzymaniowe na cieku Małki w km 0+000-3+450 w m. Przędzel gm. Rudnik nad Sanem”
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

45246400 Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL82 Podkarpackie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

gm. Rudnik nad Sanem

II.2.4) Opis zamówienia:

Przedmiot i zakres robót budowlanych zadania podstawowego:

Usługi 8%

Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia średniej gęstości w wieku do 10 lat utrudniających spływ wody w km 0+000-3+450 średnio pasem 0,5 m obustronnie – 0,345 ha

Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy średnio pasem 2,0 m obustronnie w km 0+000+3+450 – 13 800 m²

Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy do 2,0-m – 13 800 m²

Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody powyżej 60-% w km 0+000-0+500 przy szer. dna 1,2, w km 0+500-1+468 przy szer. dna 2,2 m , w km 1+468-1+900 przy szer. dna 3,2 m , w km 1+900-2+500 przy szer. dna 1,6 m oraz w km 2+500-3+450 przy szer. 0,8 m. Dopuszcza się wykonanie hakowania mechanicznego z rozłożeniem wydobytej roślinności wzdłuż skarpy przy zastosowaniu maszyn przystosowanych do tego typu robót - wyposażonych w łyżki ażurowe z nakładkami zębnymi – 5 832 m²

Roboty 23%

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2-km, gałęzie. Miejsce składowania w gestii wykonawcy – 98,67 mp

Usunięcie namulisk z wbudowaniem w skarpy, kategoria gruntu III w km 0+000-0+500 przy szer. dna 1,2, w km 0+500-1+468 przy szer. dna 2,2 m, wysokość namuliska 0,3 m na 30 % powierzchni dna cieku – 370,08 m³

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 35

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp w ramach, wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, dla 1-7 i 9-16 części zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania z prawa opcji w odniesieniu do każdej lub wybranych części zamówienia, w zależności od swoich bieżących potrzeb w 2023 r. lub 2024 r.

Przedmiot i zakres robót budowlanych zadania realizowanego w ramach prawa opcji:

Usługi 8%

Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia średniej gęstości w wieku do 10 lat utrudniających spływ wody w km 0+000-3+450 średnio pasem 0,5 m obustronnie – 0,345 ha

Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy średnio pasem 2,0 m obustronnie w km 0+000+3+450 – 13 800 m²

Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy do 2,0-m – 13 800 m²

Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody powyżej 60-% w km 0+000-0+500 przy szer. dna 1,2, w km 0+500-1+468 przy szer. dna 2,2 m , w km 1+468-1+900 przy szer. dna 3,2 m , w

km 1+900-2+500 przy szer. dna 1,6 m oraz w km 2+500-3+450 przy szer. 0,8 m. Dopuszcza się wykonanie hakowania mechanicznego z rozłożeniem wydobytej roślinności wzdłuż skarpy przy zastosowaniu maszyn przystosowanych do tego typu robót - wyposażonych w łyżki ażurowe z nakładkami zębnymi – 5 832 m²

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie:

Część 9: 1500,00 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych)

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

„Roboty utrzymaniowe na rzece Mokrzeszówka w km 0+000-14+219 - 14 219 mb w m. Mokrzeszów, Chmielów, Dąbrowica, gm. Tarnobrzeg, Nowa Dęba, Baranów Sandomierski, pow. Tarnobrzęski”

Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

45246400 Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL82 Podkarpackie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

gm. Tarnobrzeg

II.2.4) Opis zamówienia:

Przedmiot i zakres robót budowlanych zadania podstawowego:

Wykoszenie porostów, mechaniczne koszenie porostów ze skarp, ciągnik + kosiarka w km 0+000 - 7+779 licząc średnio 6m²/mb, w km 7+779 – 14+219 licząc średnio 4 m²/mb – 72 434 m²

Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków z wygrabieniem, , porost gęsty, twardy - dopuszczają się użycie łyżki koszącej w km 0+000 - 7+500 licząc średnio 5,0 m²/mb, w km 7+500 - 14+219 licząc średnio 1,5 m²/mb w km 7+500-11+250 z wywozem w miejsce ustalone przez wykonawcę na odległość do 5 km - 47 578,5 m²

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 45

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp w ramach, wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, dla 1-7 i 9-16 części zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania z prawa opcji w odniesieniu do każdej lub wybranych części zamówienia, w zależności od swoich bieżących potrzeb w 2023 r. lub 2024 r.

Przedmiot i zakres robót budowlanych zadania realizowanego w ramach prawa opcji:

Wykoszenie porostów, mechaniczne koszenie porostów ze skarp, ciągnik + kosiarka w km 0+000 - 7+779 licząc średnio 6m2/mb, w km 7+779 – 14+219 licząc średnio 4 m2/mb – 72 434 m2

Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków z wygrabieniem, , porost gęsty, twardy - dopuszczają się użycie łyżki koszącej w km 0+000 - 7+500 licząc średnio 5,0 m2/mb, w km 7+500 - 14+219 licząc średnio 1,5 m2/mb w km 7+500-11+250 z wywozem w miejsce ustalone przez wykonawcę na odległość do 5 km - 47 578,5 m2

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie:

Część 10: 2500,00 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset złotych)

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

„Roboty utrzymaniowe na rzece Dymitrowsko - Młodochowski w km 0+000-4+515 i 4+937- 15+145 .w m. Dymitrów Duży, gm. Baranów Sandomierski, pow. tarnobrzski, m. Domacyny, Wojków, Padew, Kęblów gm. Pad
Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

45246400 Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL82 Podkarpackie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

gm. Baranów Sandomierski, gm. Padew Narodowa, gm. Gawłuszowice

II.2.4) Opis zamówienia:

Przedmiot i zakres robót budowlanych zadania podstawowego:

Wykoszenie porostów, mechaniczne koszenie porostów ze skarp, ciągnik + kosiarka w km 0+000 - 1+00 , 1+200 - 2+466 licząc średnio 4 m2/mb, w km 2+466- 4+515 licząc średnio 5,0 m2/mb, w km 4+937 - 5+200 , 5+400 - 15+145 licząc średnio 5,0 m2/mb- 69349 m2

Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków z wygrabieniem, , porost gęsty, twardy - dopuszczają się użycie łyżki koszącej w km 0+000-1+000 , 1+200- 2+190 licząc średnio 3 m2/mb, w km 2+190- 2+466 licząc średnio 1,5 m2/mb, w km 2+466- 2+934 licząc średnio 5 m2/mb, w km 2+934- 3+168 licząc średnio 5 m2/mb, w km 3+168- 4+515 licząc średnio 1,4 m2/mb, w km 4+937 - 5+200, 5+400 - 12+524 licząc średnio 1,0 m2/mb, w km 12+524-15+145 licząc średnio 0,6 m2/mb - 20 739,40 m2

Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia średniej gęstości 0,30 ha

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 45

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp w ramach, wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, dla 1-7 i 9-16 części zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania z prawa opcji w odniesieniu do każdej lub wybranych części zamówienia, w zależności od swoich bieżących potrzeb w 2023 r. lub 2024 r.

Przedmiot i zakres robót budowlanych zadania realizowanego w ramach prawa opcji:

Wykoszenie porostów, mechaniczne koszenie porostów ze skarp, ciągnik + kosiarka w km 0+000 - 1+00 , 1+200 - 2+466 licząc średnio 4 m2/mb, w km 2+466- 4+515 licząc średnio 5,0 m2/mb, w km 4+937 - 5+200 , 5+400 - 15+145 licząc średnio 5,0 m2/mb- 69349 m2

Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków z wygrabieniem, , porost gęsty, twardy - dopuszczają się użycie łyżki koszącej w km 0+000-1+000 , 1+200- 2+190 licząc średnio 3 m2/mb, w km 2+190- 2+466 licząc średnio 1,5 m2/mb, w km 2+466- 2+934 licząc średnio 5 m2/mb, w km 2+934- 3+168 licząc średnio 5 m2/mb, w km 3+168- 4+515 licząc średnio 1,4 m2/mb, w km 4+937 - 5+200, 5+400 - 12+524 licząc średnio 1,0 m2/mb, w km 12+524-15+145 licząc średnio 0,6 m2/mb - 20 739,40 m2

Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia średniej gęstości - 0,30 ha

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie:

Część 11: 1500,00 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych)

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

„Utrzymanie zbiornika wodnego i rowów opaskowych w m. Stary Lubliniec, Ułazów, gm. Cieszanów, Stary Dzików”

Część nr: 12

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

45246400 Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL82 Podkarpackie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

gm. Cieszanów, gm. Stary Dzików

II.2.4) Opis zamówienia:

Przedmiot i zakres robót budowlanych zadania podstawowego:

Usługi 8%

- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, miękki- z grobli A przy zbiorniku oraz terenu przyległego do zbiornika tj. 13 600,00 m²,
- Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2 m- z grobli A przy zbiorniku oraz terenu przyległego do zbiornika tj. 13 600,00 m²,
- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, miękki- z grobli B przy zbiorniku oraz terenu przyległego do zbiornika tj. 2 700,00 m²,
- Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2 m- z grobli B przy zbiorniku oraz terenu przyległego do zbiornika tj. 2 700,00 m²,
- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, miękki- z grobli C przy zbiorniku oraz terenu przyległego do zbiornika tj. 2 320,00 m²,
- Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2 m- z grobli C przy zbiorniku oraz terenu przyległego do zbiornika tj. 2 320,00 m²,
- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, miękki- z powierzchni rezerwy pomiędzy groblą, a Kanałem P tj. 6 300,00 m²,
- Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2 m- z powierzchni rezerwy pomiędzy groblą, a Kanałem P tj. 6 300,00 m²,
- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, miękki- z rowu opaskowego L: km 0+000-0+100 i km 0+140-3+400 tj. 21 994,40 m²,
- Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2 m- z rowu opaskowego L: km 0+000-0+100 i km 0+140-3+400 tj. 21 994,40 m²,
- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, miękki- z rowu opaskowego P-2: km 0+000- 1+044 tj. 5 595,84 m²,
- Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2 m- z rowu opaskowego P-2: km 0+000- 1+044 tj. 5 595,84 m²,
- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, miękki- z rowu opaskowego P-10: km 0+000-0+560 tj. 2 912,00 m²,
- Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2 m- z rowu opaskowego P-10: km 0+000-0+560 tj. 2 912,00 m²,
- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, miękki- z rowu opaskowego L-1: km 0+000 -0+070 i w km 0+070-1+065 tj. 4 573,80 m²,
- Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2 m- z rowu opaskowego L-1: km 0+000 -0+070 i w km 0+070-1+065 tj. 4 573,80 m²,
- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, miękki- z rowu opaskowego L-1-1: km 0+000 -0+180 tj. 835,20 m²,
- Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2 m- z rowu opaskowego L-1-1: km 0+000 -0+180 tj. 835,20 m²,
- Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy- na rowach opaskowych tj. 3 154,50 m²,
- Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków, szerokość skarpy ponad 2 m- na rowach opaskowych tj. 3 154,50 m²,
- Wykoszenie terenu pomiędzy wałem a rowem opaskowym_L na długości 1,65km tj. 11 550,00 m²,
- Wygrabienie terenu pomiędzy wałem a rowem opaskowym_L na długości 1,65km tj. 11 550,00 m²,
- Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podsycia rzadkie (zagospodarowanie we własnym zakresie wykonawcy) tj. 0,03 ha.

Robota 23%

- Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10m, kategoria gruntu III (Oczyszczenie okładzin betonowych z namułu oraz roślinności zakorzenionej w miejscach dylatacji przelewu awaryjnego grobli A z wywozem taczkami poza obręb budowli) tj. 17 m3,
- Rozbiórka tam bobrowych lub zatorów z transportem tj. 7 mp,

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w dniach: 40

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: tak

Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp w ramach, wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, dla 1-7 i 9-16 części zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania z prawa opcji w odniesieniu do każdej lub wybranych części zamówienia, w zależności od swoich bieżących potrzeb w 2023 r. lub 2024 r.

Przedmiot i zakres robót budowlanych zadania realizowanego w ramach prawa opcji:

Usługi 8%

- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, miękki- z grobli A przy zbiorniku oraz terenu przyległego do zbiornika tj. 13 600,00 m²,
- Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2 m- z grobli A przy zbiorniku oraz terenu przyległego do zbiornika tj. 13 600,00 m²,
- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, miękki- z grobli B przy zbiorniku oraz terenu przyległego do zbiornika tj. 2 700,00 m²,
- Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2 m- z grobli B przy zbiorniku oraz terenu przyległego do zbiornika tj. 2 700,00 m²,
- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, miękki- z grobli C przy zbiorniku oraz terenu przyległego do zbiornika tj. 2 320,00 m²,
- Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2 m- z grobli C przy zbiorniku oraz terenu przyległego do zbiornika tj. 2 320,00 m²,
- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, miękki- z powierzchni rezerwy pomiędzy groblą, a Kanałem P tj. 6 300,00 m²,
- Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2 m- z powierzchni rezerwy pomiędzy groblą, a Kanałem P tj. 6 300,00 m²,
- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, miękki- z rowu opaskowego L: km 0+000-0+100 i km 0+140-3+400 tj. 21 994,40 m²,
- Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2 m- z rowu opaskowego L: km 0+000-0+100 i km 0+140-3+400 tj. 21 994,40 m²,
- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, miękki- z rowu opaskowego P-2: km 0+000- 1+044 tj. 5 595,84 m²,
- Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2 m- z rowu opaskowego P-2: km 0+000- 1+044 tj. 5 595,84 m²,
- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, miękki- z rowu opaskowego P-10: km 0+000-0+560 tj. 2 912,00 m²,
- Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2 m- z rowu opaskowego P-10: km 0+000-0+560 tj. 2 912,00 m²,
- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, miękki- z rowu opaskowego L-1: km 0+000 -0+070 i w km 0+070-1+065 tj. 4 573,80 m²,
- Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2 m- z rowu opaskowego L-1: km 0+000 -0+070 i w km 0+070-1+065 tj. 4 573,80 m²,
- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, miękki- z rowu opaskowego L-1-1: km 0+000 -0+180 tj. 835,20 m²,
- Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2 m- z rowu opaskowego L-1-1: km 0+000 -0+180 tj. 835,20 m²,
- Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy- na rowach opaskowych tj. 3 154,50 m²,
- Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków, szerokość skarpy ponad 2 m- na rowach opaskowych tj. 3 154,50 m²,
- Wykoszenie terenu pomiędzy wałem a rowem opaskowym_L na długości 1,65km tj. 11 550,00 m²,

- Wygrabienie terenu pomiędzy wałem a rowem opaskowym_L na długości 1,65km tj. 11 550,00 m2,
- Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia rzadkie (zagospodarowanie we własnym zakresie wykonawcy) tj. 0,03 ha.

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie:
Część 12: 1200,00 PLN (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych)

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

„Utrzymanie zbiornika wodnego i grobli zbiornika w m. Cewków, gm. Stary Dzików”
Część nr: 13

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

45246400 Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
gm. Cieszanów, gm. Stary Dzików

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Przedmiot i zakres robót budowlanych zadania podstawowego:

Usługi 8%

- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, miękki- z grobli A przy zbiorniku oraz terenu przyległego do zbiornika tj. 13 600,00 m2,
- Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2 m- z grobli A przy zbiorniku oraz terenu przyległego do zbiornika tj. 13 600,00 m2,
- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, miękki- z grobli B przy zbiorniku oraz terenu przyległego do zbiornika tj. 2 700,00 m2,
- Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2 m- z grobli B przy zbiorniku oraz terenu przyległego do zbiornika tj. 2 700,00 m2,
- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, miękki- z grobli C przy zbiorniku oraz terenu przyległego do zbiornika tj. 2 320,00 m2,
- Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2 m- z grobli C przy zbiorniku oraz terenu przyległego do zbiornika tj. 2 320,00 m2,
- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, miękki- z powierzchni rezerwy pomiędzy groblą, a Kanałem P tj. 6 300,00 m2,
- Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2 m- z powierzchni rezerwy pomiędzy groblą, a Kanałem P tj. 6 300,00 m2,
- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, miękki- z rowu opaskowego L: km 0+000-0+100 i km 0+140-3+400 tj. 21 994,40 m2,
- Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2 m- z rowu opaskowego L: km 0+000-0+100 i km 0+140-3+400 tj. 21 994,40 m2,
- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, miękki- z rowu opaskowego P-2: km 0+000- 1+044 tj. 5 595,84 m2,
- Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2 m- z rowu opaskowego P-2: km 0+000- 1+044 tj. 5 595,84 m2,
- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, miękki- z rowu opaskowego P-10: km 0+000-0+560 tj. 2 912,00 m2,
- Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2 m- z rowu opaskowego P-10: km 0+000-0+560 tj. 2 912,00 m2,
- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, miękki- z rowu opaskowego L-1: km 0+000 -0+070 i w km 0+070-1+065 tj. 4 573,80 m2,
- Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2 m- z rowu opaskowego L-1: km 0+000 -0+070 i w km 0+070-1+065 tj. 4 573,80 m2,
- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, miękki- z rowu opaskowego L-1-1: km 0+000 -0+180 tj. 835,20 m2,
- Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2 m- z rowu opaskowego L-1-1: km 0+000 -0+180 tj. 835,20 m2,
- Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy- na rowach opaskowych tj. 3 154,50 m2,
- Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków, szerokość skarpy ponad 2 m- na rowach opaskowych tj. 3 154,50 m2,
- Wykoszenie terenu pomiędzy wałem a rowem opaskowym_L na długości 1,65km tj. 11 550,00 m2,
- Wygrabienie terenu pomiędzy wałem a rowem opaskowym_L na długości 1,65km tj. 11 550,00 m2,
- Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podsycia rzadkie (zagospodarowanie we własnym zakresie wykonawcy) tj. 0,03 ha.

Robota 23%

- Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10m, kategoria gruntu III (Oczyszczenie okładzin betonowych z namułu oraz roślinności zakorzenionej w miejscach dylatacji przelewu awaryjnego grobli A z wywozem taczkami poza obręb budowli) tj. 17 m3,
- Rozbiórka tam bobrowych lub zatorów z transportem tj. 7 mp,

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w dniach: 20

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: tak

Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp w ramach, wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, dla 1-7 i 9-16 części zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania z prawa opcji w odniesieniu do każdej lub wybranych części zamówienia, w zależności od swoich bieżących potrzeb w 2023 r. lub 2024 r.

Przedmiot i zakres robót budowlanych zadania realizowanego w ramach prawa opcji:

Usługi 8%

- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, miękki- z grobli A przy zbiorniku oraz terenu przyległego do zbiornika tj. 13 600,00 m2,
- Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2 m- z grobli A przy zbiorniku oraz terenu przyległego do zbiornika tj. 13 600,00 m2,
- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, miękki- z grobli B przy zbiorniku oraz terenu przyległego do zbiornika tj. 2 700,00 m2,
- Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2 m- z grobli B przy zbiorniku oraz terenu przyległego do zbiornika tj. 2 700,00 m2,
- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, miękki- z grobli C przy zbiorniku oraz terenu przyległego do zbiornika tj. 2 320,00 m2,
- Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2 m- z grobli C przy zbiorniku oraz terenu przyległego do zbiornika tj. 2 320,00 m2,
- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, miękki- z powierzchni rezerwy pomiędzy groblą, a Kanałem P tj. 6 300,00 m2,
- Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2 m- z powierzchni rezerwy pomiędzy groblą, a Kanałem P tj. 6 300,00 m2,
- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, miękki- z rowu opaskowego L: km 0+000-0+100 i km 0+140-3+400 tj. 21 994,40 m2,
- Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2 m- z rowu opaskowego L: km 0+000-0+100 i km 0+140-3+400 tj. 21 994,40 m2,
- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, miękki- z rowu opaskowego P-2: km 0+000- 1+044 tj. 5 595,84 m2,
- Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2 m- z rowu opaskowego P-2: km 0+000- 1+044 tj. 5 595,84 m2,
- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, miękki- z rowu opaskowego P-10: km 0+000-0+560 tj. 2 912,00 m2,
- Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2 m- z rowu opaskowego P-10: km 0+000-0+560 tj. 2 912,00 m2,
- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, miękki- z rowu opaskowego L-1: km 0+000 -0+070 i w km 0+070-1+065 tj. 4 573,80 m2,
- Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2 m- z rowu opaskowego L-1: km 0+000 -0+070 i w km 0+070-1+065 tj. 4 573,80 m2,
- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, miękki- z rowu opaskowego L-1-1: km 0+000 -0+180 tj. 835,20 m2,
- Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2 m- z rowu opaskowego L-1-1: km 0+000 -0+180 tj. 835,20 m2,
- Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy- na rowach opaskowych tj. 3 154,50 m2,
- Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków, szerokość skarpy ponad 2 m- na rowach opaskowych tj. 3 154,50 m2,
- Wykoszenie terenu pomiędzy wałem a rowem opaskowym_L na długości 1,65km tj. 11 550,00 m2,

- Wygrabienie terenu pomiędzy wałem a rowem opaskowym_L na długości 1,65km tj. 11 550,00 m2,
- Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia rzadkie (zagospodarowanie we własnym zakresie wykonawcy) tj. 0,03 ha.

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

„Roboty utrzymaniowe na potoku - Złoty Potok w km 0+000-6+863 w m. Wojków, Padew N., gm. Padew Narodowa”

Część nr: 14

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

45246400 Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL82 Podkarpackie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

gm. Padew Narodowa

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Przedmiot i zakres robót budowlanych zadania podstawowego:

wykoszenie porostów mechaniczne koszenie porostów ze skarp ciągnik +kosiarka w km 0+000- 1+818 licząc średnio 4 m2/mb licząc 85% nie ujęto przepustów w km 1+818 - 3+905 licząc średnio 5m2/mb licząc 85% nie ujęto przepustów

w km 3+905 - 6+863 licząc średnio 4,5m2/mb licząc 85% nie ujęto przepustów -26 365,3 m2

Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy w km 0+000 - 6+836 licząc średni 1,0 m2/mb w km 1+818 - 3+905 licząc średni 1,0 m2/mb licząc 85% nie ujęto przepustów - 5 810,60 m2

Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się, Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków, szerokość do 2,0-m w km 0+000 - 6+836 licząc średni 1,0 m2/mb. licząc 85% nie ujęto przepustów - 5 810,60 m2

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w dniach: 40

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: tak

Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp w ramach, wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, dla 1-7 i 9-16 części zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania z prawa opcji w odniesieniu do każdej lub wybranych części zamówienia, w zależności od swoich bieżących potrzeb w 2023 r. lub 2024 r.

Przedmiot i zakres robót budowlanych zadania realizowanego w ramach prawa opcji:

wykoszenie porostów mechaniczne koszenie porostów ze skarp ciągnik +kosiarka w km 0+000- 1+818 licząc średnio 4 m2/mb licząc 85% nie ujęto przepustów w km 1+818 - 3+905 licząc średnio 5m2/mb licząc 85% nie ujęto przepustów w km 3+905 - 6+863 licząc średnio 4,5m2/mb licząc 85% nie ujęto przepustów -26 365,3 m2
Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy w km 0+000 - 6+836 licząc średni 1,0 m2/mb w km 1+818 - 3+905 licząc średni 1,0 m2/mb licząc 85% nie ujęto przepustów -5 810,60 m2

Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się, Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków, szerokość do 2,0-m w km 0+000 - 6+836 licząc średni 1,0 m2/mb. licząc 85% nie ujęto przepustów - 5 810,60 m2

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

„Roboty utrzymaniowe na cieku Jasienica km 0+000 - 2+100 m. Stary Dzików, gm. Stary Dzików”
Część nr: 15

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

45246400 Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL82 Podkarpackie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
gm. Stary Dzików

II.2.4) Opis zamówienia:

Przedmiot i zakres robót budowlanych zadania podstawowego:

Usługa 8%

- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy tj. 24 766,70 m2,
 - Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0-m tj. 24 766,70 m2,
 - Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy tj. 1 385,60 m2,
 - Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków, szerokość skarpy ponad 2m tj. 1 385,60 m2,
 - Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się,
 - Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody do 60% tj. 3 176,00 m2,
 - Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia rzadkie (zagospodarowanie we własnym zakresie wykonawcy) tj. 0,07 ha,
- Robota 23%
- Rozbiórka tam bobrowych lub zatorów z transportem tj. 30mp.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 26

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp w ramach, wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, dla 1-7 i 9-16 części zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania z prawa opcji w odniesieniu do każdej lub wybranych części zamówienia, w zależności od swoich bieżących potrzeb w 2023 r. lub 2024 r.

Przedmiot i zakres robót budowlanych zadania realizowanego w ramach prawa opcji:

Usługa 8%

- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy tj. 24 766,70 m2,
- Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0-m tj. 24 766,70 m2,
- Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy tj. 1 385,60 m2,
- Wygrabienie wykoszonych porostów z dna cieków, szerokość skarpy ponad 2m tj. 1 385,60 m2,
- Wygrabienie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się,
- Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody do 60% tj. 3 176,00 m2,
- Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podsycia rzadkie (zagospodarowanie we własnym zakresie wykonawcy) tj. 0,07 ha,

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

„Roboty utrzymaniowe na potoku Olszynka w km 1+751 - 4+816, 5+310 - 8+979 tj. 6 734 mb w m. Kopcie, Dzikowiec, Lipnica, gm. Dzikowiec”

Część nr: 16

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

45246400 Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL82 Podkarpackie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

gm. Stary Dzików

II.2.4) Opis zamówienia:

Przedmiot i zakres robót budowlanych zadania podstawowego:

Usługa 8%

- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy tj. 24 766,70 m2,
- Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0-m tj. 24 766,70 m2,
- Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy tj. 1 385,60 m2,
- Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków, szerokość skarpy ponad 2m tj. 1 385,60 m2,
- Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się,
- Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody do 60% tj. 3 176,00 m2,
- Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia rzadkie (zagospodarowanie we własnym zakresie wykonawcy) tj. 0,07 ha,

Robota 23%

- Rozbiórka tam bobrowych lub zatorów z transportem tj. 30mp.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 35

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp w ramach, wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, dla 1-7 i 9-16 części zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania z prawa opcji w odniesieniu do każdej lub wybranych części zamówienia, w zależności od swoich bieżących potrzeb w 2023 r. lub 2024 r.

Przedmiot i zakres robót budowlanych zadania realizowanego w ramach prawa opcji:

Usługa 8%

- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy tj. 24 766,70 m2,
- Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0-m tj. 24 766,70 m2,
- Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy tj. 1 385,60 m2,
- Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków, szerokość skarpy ponad 2m tj. 1 385,60 m2,
- Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się,
- Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody do 60% tj. 3 176,00 m2,
- Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia rzadkie (zagospodarowanie we własnym zakresie wykonawcy) tj. 0,07 ha,

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie:
Część 16: 1200,00 PLN (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych)

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

„Roboty utrzymaniowe na potoku Młynówka Przewrotne w km 1+800 - 7+900 tj. 6100 mb w m. Przewrotne, Pogwizdów Stary gm. Głogów Małopolski”
Część nr: 17

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

45246400 Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
gm. Głogów Małopolski

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Przedmiot i zakres robót budowlanych zadania podstawowego:
Usługi:

- wykoszenie porostów ze skarp porost twardy, gęsty z wygrabieniem, 50% z ogólnej powierzchni tj. $38010 \times 0,5 = 19\ 005\ m^2$
- wykoszenie porostów, mechaniczne koszenie porostów ze skarp, ciągnik + kosiarka bijakowa, 50% z ogólnej powierzchni tj. $56184 \times 0,5 = 19\ 005\ m^2$
- wykoszenie porostów ręcznie z dna porost twardy, gęsty z wygrabieniem – $6\ 902\ m^2$
- usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody do 30·%. Dopuszcza się wykonanie hakowania mechanicznego z rozłożeniem wydobytej roślinności wzdłuż skarpy przy zastosowaniu maszyn przystosowanych do tego typu robót – wyposażonych w łyżki ażurowe z nakładkami zębnymi – $1\ 050\ m^2$

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w dniach: 26
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp w ramach, wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, dla 1-7 i 9-16 części zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania z prawa opcji w odniesieniu do każdej lub wybranych części zamówienia, w zależności od swoich bieżących potrzeb w 2023 r. lub 2024 r.

Przedmiot i zakres robót budowlanych zadania realizowanego w ramach prawa opcji:

Usługi:

- wykoszenie porostów ze skarp porost twardy, gęsty z wygrabieniem, 50% z ogólnej powierzchni tj. $38010 \times 0,5 = 19\,005\text{ m}^2$

- wykoszenie porostów, mechaniczne koszenie porostów ze skarp, ciągnik + kosiarka bijakowa, 50% z ogólnej powierzchni tj. $56184 \times 0,5 = 19\,005\text{ m}^2$

- wykoszenie porostów ręcznie z dna porost twardy, gęsty z wygrabieniem – $6\,902\text{ m}^2$

- usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody do 30·%. Dopuszcza się wykonanie hakowania mechanicznego z rozłożeniem wydobytej roślinności wzdłuż skarpy przy zastosowaniu maszyn przystosowanych do tego typu robót – wyposażonych w łyżki ażurowe z nakładkami zębnymi – $1\,050\text{ m}^2$

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

„Roboty utrzymaniowe na potoku Rudnia w km 7+707 - 14+000 ; 17+500-21+000”

Część nr: 18

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

45246400 Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL82 Podkarpackie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

gm. Jeżowe

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Przedmiot i zakres robót budowlanych zadania podstawowego:

Usługi 8 %

- Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia średniej gęstości - 0,2 ha
- Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu z wywiezieniem - 2 000 m²

W km 7+707 - 14+000

- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy (6293x2,5x2) = 31 465 - 31 465 m²
- Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się, wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0 m - 31 465 m²
- Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy (6293x2) = 12 586 - 12 586 m²
- Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się. Usuwanie(hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody do 60%- 12 586 m²

W km 17+500 - 21+000

- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy (3500x1,6x2) = 11 200 - 11 200 m²
- Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się, wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0m - 11 200 m²
- Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy (3500x0,7) = 2 450 - 2 450 m²
- Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się. Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody do 60% - 2 450 m²

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w dniach: 26

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: tak

Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp w ramach, wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, dla 1-7 i 9-16 części zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania z prawa opcji w odniesieniu do każdej lub wybranych części zamówienia, w zależności od swoich bieżących potrzeb w 2023 r. lub 2024 r.

Przedmiot i zakres robót budowlanych zadania realizowanego w ramach prawa opcji:

Usługi 8 %

- Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia średniej gęstości - 0,2 ha
- Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu z wywiezieniem - 2 000 m²

W km 7+707 - 14+000

- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy (6293x2,5x2) = 31 465 - 31 465 m²
- Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się, Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0 m - 31 465 m²
- Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy (6293x2) = 12 586 - 12 586 m²
- Wygrabienie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się. Usuwanie(hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody do 60%- 12 586 m²

W km 17+500 - 21+000

- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy (3500x1,6x2) = 11 200 - 11 200 m²
- Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się, Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0m - 11 200 m²
- Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy (3500x0,7) = 2 450 - 2 450 m²
- Wygrabienie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się. Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody do 60% - 2 450 m²

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie:
Część 18: 3000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych)

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

„Roboty utrzymaniowe na potoku Struga w km 0+416 - 3+344”

Część nr: 19

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

45246400 Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL82 Podkarpackie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

gm. Ulanów

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Przedmiot i zakres robót budowlanych zadania podstawowego:

Usługi 8 %-Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia średniej gęstości (2928x0,5x2)x30% - 0,088 ha
W km 0+416 - 0+980

-Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy(564x2x2) - 2256 m2

-Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się w dnie. Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp , szerokość skarpy do 2,0m - 2 256 m2

-Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy (564x2) - 1128 m2

-Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się. Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody ponad 60% - 1128 m2

W km 0+980 - 3+000

-Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy (2020x3x2) – 12120 m2

-Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się w dnie. Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp , szerokość skarpy ponad 2,0m - 12 120 m2

-Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy (2020x1,6) - 3 232 m2

-Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się. Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody ponad 60% - 3 232 m2

W km 3+000 - 3+344

-Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp oraz pasa przyległego , porost gęsty, twardy (344x2x2) – 1 376 m2

-Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się w dnie. Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp , szerokość skarpy ponad 2,0m - 1 376 m2

-Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy (344x1) - 344 m2

-Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się. Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody ponad 60% - 344 m2

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp w ramach, wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, dla 1-7 i 9-16 części zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania z prawa opcji w odniesieniu do każdej lub wybranych części zamówienia, w zależności od swoich bieżących potrzeb w 2023 r. lub 2024 r.

Przedmiot i zakres robót budowlanych zadania realizowanego w ramach prawa opcji:

Usługi 8 %

-Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia średniej gęstości (2928x0,5x2)x30% - 0,088 ha

W km 0+416 - 0+980

-Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy(564x2x2) - 2256 m2

-Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się w dnie. Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp , szerokość skarpy do 2,0m - 2 256 m2

-Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy (564x2) - 1128 m2

-Wygrabienie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się. Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody ponad 60% - 1128 m2

W km 0+980 - 3+000

-Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy (2020x3x2) – 12120 m2

-Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się w dnie. Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp , szerokość skarpy ponad 2,0m - 12 120 m2

-Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy (2020x1,6) - 3 232 m2

-Wygrabienie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się. Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody ponad 60% - 3 232 m2

W km 3+000 - 3+344

-Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp oraz pasa przyległego , porost gęsty, twardy (344x2x2) – 1 376 m2

-Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się w dnie. Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp , szerokość skarpy ponad 2,0m - 1 376 m2

-Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy (344x1) - 344 m2

-Wygrabienie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się. Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody ponad 60% - 344 m2

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

„Roboty utrzymaniowe na potoku Kowale w km 0+000-7+784”

Część nr: 20

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

45246400 Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL82 Podkarpackie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

gm. Jeżowe

II.2.4) Opis zamówienia:

Przedmiot i zakres robót budowlanych zadania podstawowego:

Usługi 8 %

- Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia średniej gęstości - 0,2 ha
- Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu z wywiezieniem - 2 000 m2
- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy w km 0+000-7+784 pasem 2,0 m (7784x2)x2 - 31 136,00 m2
- Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się, Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0 m - 31 136 m2
- Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy w km 0+000-7+784 przy szer. dna 1.6m (7784 x1,6) - 12 454,40 m2
- Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się. Usuwanie(hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody ponad 60% - 12 454,4 m2

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 26

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp w ramach, wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, dla 1-7 i 9-16 części zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania z prawa opcji w odniesieniu do każdej lub wybranych części zamówienia, w zależności od swoich bieżących potrzeb w 2023 r. lub 2024 r.

Przedmiot i zakres robót budowlanych zadania realizowanego w ramach prawa opcji:

Usługi 8 %

- Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia średniej gęstości - 0,2 ha
- Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu z wywiezieniem - 2 000 m2
- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy w km 0+000-7+784 pasem 2,0 m (7784x2)x2 - 31 136,00 m2
- Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się, Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0 m - 31 136 m2
- Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy w km 0+000-7+784 przy szer. dna 1.6m (7784 x1,6) - 12 454,40 m2
- Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się. Usuwanie(hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody ponad 60% - 12 454,4 m2

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie:
Część 20: 2600,00 PLN (słownie: dwa tysiące sześćset złotych)

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

„Roboty utrzymaniowe na potoku Luchówka w km 0+000 - 2+030 , 10+990 - 14+430”
Część nr: 21

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

45246400 Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
gm. Tarnogród

II.2.4) Opis zamówienia:

Przedmiot i zakres robót budowlanych zadania podstawowego:

- usługi:

„Roboty utrzymaniowe na potoku Luchówka w km 0+000 - 2+030 , 10+990 - 14+430”:

- Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia gęste - 0,9708 ha

- Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, drobne gałęzie,
korzenie i kora bez wrzosu z wywiezieniem - 9708 m2

- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy - 19 884 m2

- Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0-m - 8188 m2

- Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy do 2,0-m - 11 696m2

- Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy - 4944 m2

- Wygrabienie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów korzeniących się.
Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się w dnie pow. lustra wody ponad 60% - 4944 m2

- roboty:

„Roboty utrzymaniowe na potoku Luchówka w km 0+000 - 2+030 , 10+990 - 14+430 – roboty”:

- Rozbiórka zatorów. Likwidacja zatorów i przytłoczeń z gałęzi i nieczystości - 25m3

- Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp, kategoria gruntu IV- zabudowa
(zasypywanie) nor bobrowych i ubytków w skarpach cieku - 50m3

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 19

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp w ramach, wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, dla 1-7 i 9-16 części zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania z prawa opcji w odniesieniu do każdej lub wybranych części zamówienia, w zależności od swoich bieżących potrzeb w 2023 r. lub 2024 r.

Przedmiot i zakres robót budowlanych zadania realizowanego w ramach prawa opcji:

- usługi:

„Roboty utrzymaniowe na potoku Luchówka w km 0+000 - 2+030 , 10+990 - 14+430”:

- Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszybia gęste - 0,9708 ha

- Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, drobne gałęzie,

korzenie i kora bez wrzosu z wywiezieniem - 9708 m²

- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy - 19 884 m²

- Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0-m - 8188 m²

- Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy do 2,0-m - 11 696m²

- Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy - 4944 m²

- Wygrabienie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów korzeniących się.

Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się w dnie pow. lustra wody ponad 60% - 4944 m²

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie:

Część 21: 2400,00 PLN (słownie: dwa tysiące czterysta złotych)

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

„Roboty utrzymaniowe na potoku Tarlaka w km 12+704 - 15+683”

Część nr: 22

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

45246400 Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL82 Podkarpackie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

gm. Żółnia

II.2.4) Opis zamówienia:

Przedmiot i zakres robót budowlanych zadania podstawowego:

usługi:

- Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia gęste - 0,1ha
- Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu z wywiezieniem - 1000 m2
- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy - 6 400 m2
- Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy do 2,0-m - 6 400 m2
- Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy - 5213 m2
- Wygrabienie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów korzeniących się. Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się w dnie pow. lustra wody do 60% - 5213 m2

roboty:

- Rozbiórka zatorów. Likwidacja zatorów i przytamań z gałęzi i nieczystości - 30m3
- Roboty ziemne poprzeczne na przeczucie z wbudowaniem ziemi w nasyp, kategoria gruntu IV- zabudowa (zasypywanie) nor bobrowych i ubytków w skarpach cieku - 40m3

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w dniach: 19

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: tak

Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp w ramach, wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, dla 1-7 i 9-16 części zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania z prawa opcji w odniesieniu do każdej lub wybranych części zamówienia, w zależności od swoich bieżących potrzeb w 2023 r. lub 2024 r.

Przedmiot i zakres robót budowlanych zadania realizowanego w ramach prawa opcji:

usługi:

- Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia gęste - 0,1ha
- Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu z wywiezieniem - 1000 m2
- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy - 6 400 m2
- Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy do 2,0-m - 6 400 m2
- Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy - 5213 m2
- Wygrabienie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów korzeniących się. Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się w dnie pow. lustra wody do 60% - 5213 m2

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

- II.2.1) **Nazwa:**
„Roboty utrzymaniowe na potoku Groble - Kanał A w km 0+000 - 7+553”
Część nr: 23
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
45246400 Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
gm. Jeżowe
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
Przedmiot i zakres robót budowlanych zadania podstawowego:
Usługi 8 %
Roboty utrzymaniowe na potoku Groble - Kanał A, w km 0+000-3+638 w m-ci Groble, gm. Jeżowe.
- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy, obustronnie w km 0+000-0+259, strona lewa pasem szer. 6,0 m strona prawa pasem szer. 8,0 m , w km 0+259-1+976 (do zastawki) pasem średnio 4,0 m w km 1+976-3+638 pasem średnio 2,5 m oraz koszenie skarp cieku Rudnia od ujścia cieku Groble (Kanał A) do jazu w km 11+409-11+479, średnio pasem szer.6,0 m - 26 512 m2
- Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0-m, w km j.w. - 26 512 m2
- Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody ponad 60-% w km 0+000-0+259 przy szer. dna 1,6 m oraz dna cieku Rudnia od ujścia cieku Groble (Kanał A) do jazu w km 11+409-11+479, średnio pasem szer.5,0 m - 764 m2
- Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody ponad 60-% w km 0+259-1+677 przy szer. dna 2,5 m, w km 1+677- 1+976 przy szer. dna 2,0 m oraz w km 1+976- 3+638 przy szer. dna 1,6 m - 6 802 m2
Roboty utrzymaniowe na potoku Groble - Kanał A, w km 3+638-7+553 w m-ci Łętownia, gm. Nowa Sarzyna.
- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy - 20 100 m2
- Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0-m - 20 100 m2
- Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy - 3 916 m2
- Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków, szerokość skarpy do 2,0-m - 3 916 m2
- Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody ponad 60-% - 3 916 m2
- Ręczne ścinanie i karczowanie, zagajniki średniej gęstości w km 0+000-7+553 – punktowo 0.15 ha
- Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu z wywiezieniem km 0+000-7+553 w gestii wykonawcy robót – 2600 m2
- Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2·km, gałęzie w gestii wykonawcy robót – 13 mp
Roboty 23 %
Roboty utrzymaniowe na potoku Groble-(Kanał A) w km 3+638-7+553 w m-ci Łętownia, gm. Nowa Sarzyna-roboty
- Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp, kategoria gruntu IV, w km3+638-7+553 [punktowo- wyrównanie skarp] 29 m3
- Rozbiórka faszynady, na rzekach nizinnych. Likwidacja zatorów i przetamowań z gałęzi i nieczystości w km 3+638-7+553 – 26 m3
Roboty utrzymaniowe na potoku Groble-(Kanał A) w km 0+000-3+638 w m-ci Groble, gm. Jeżowe- roboty
- Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp, kategoria gruntu IV, w km 0+000-3+638 [punktowo- wyrównanie skarp] – 23 m3
- Rozbiórka faszynady, na rzekach nizinnych. Likwidacja zatorów i przetamowań z gałęzi i nieczystości w km 0+000-3+638 – 19 m3

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 26

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp w ramach, wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, dla 1-7 i 9-16 części zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania z prawa opcji w odniesieniu do każdej lub wybranych części zamówienia, w zależności od swoich bieżących potrzeb w 2023 r. lub 2024 r.

Przedmiot i zakres robót budowlanych zadania realizowanego w ramach prawa opcji:

Usługi 8 %

Roboty utrzymaniowe na potoku Groble - Kanał A, w km 0+000-3+638 w m-ci Groble, gm. Jeżowe.

- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy, obustronnie w km 0+000-0+259, strona lewa pasem szer. 6,0 m strona prawa pasem szer. 8,0 m , w km 0+259-1+976 (do zastawki) pasem średnio 4,0 m w km 1+976-3+638 pasem średnio 2,5 m oraz koszenie skarp cieku Rudnia od ujścia cieku Groble (Kanał A) do jazu w km 11+409-11+479, średnio pasem szer.6,0 m - 26 512 m2

- Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0-m, w km j.w. - 26 512 m2

- Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody ponad 60·% w km 0+000-0+259 przy szer. dna 1,6 m oraz dna cieku Rudnia od ujścia cieku Groble (Kanał A) do jazu w km 11+409-11+479, średnio pasem szer.5,0 m - 764 m2

- Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody ponad 60·% w km 0+259-1+677 przy szer. dna 2,5 m, w km 1+677- 1+976 przy szer. dna 2,0 m oraz w km 1+976- 3+638 przy szer. dna 1,6 m - 6 802 m2

Roboty utrzymaniowe na potoku Groble - Kanał A, w km 3+638-7+553 w m-ci Łętownia, gm. Nowa Sarzyna.

- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy - 20 100 m2

- Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0-m - 20 100 m2

- Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy - 3 916 m2

- Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków, szerokość skarpy do 2,0-m - 3 916 m2

- Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody ponad 60·% - 3 916 m2

- Ręczne ścinanie i karczowanie, zagajniki średniej gęstości w km 0+000-7+553 – punktowo 0.15 ha

- Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu z wywiezieniem km 0+000-7+553 w gestii wykonawcy robót – 2600 m2

- Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2·km, gałęzie w gestii wykonawcy robót – 13 mp

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie:
Część 23: 3000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych)

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

„Roboty utrzymaniowe na rzece Babulówka w km 0+000-22+901 oraz 24+232-28+885 -tj 27 554 mb w m.
Baranów Sandomierski, Dymitrów Duży, gm. Baranów Sandomierski, pow. tarnobrzeski, w m. Wojków, Padew
N.,
Część nr: 24

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

45246400 Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL82 Podkarpackie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

gm. Baranów Sandomierski, gm. Padew N, gm. Tuszów Narodowy

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Przedmiot i zakres robót budowlanych zadania podstawowego:

Wykoszenie porostów, mechaniczne koszenie porostów ze skarp, ciągnik + kosiarka w km 0+000 -9+417 licząc średnio 4 m2/mb, w km 9+417 - 22+901 licząc średnio 3 m2/mb, w km 24+232-28+885 licząc średnio 4 m2/mb- 96732m2

Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków z wygrabieniem, , porost gęsty, twardy - dopuszczają się użycie łyżki koszącej w km 0+000 -14+165 licząc średnio 4 m2/mb, w km14+165 - 17+696 licząc średnio 3 m2/mb, w km17+696-22+901 licząc średnio 2 m2/mb licząc 50% powierzchni do koszenia, w km 24+232-28+885 licząc średnio 3 m2/mb- 86417 m2

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w dniach: 45

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: tak

Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp w ramach, wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, dla 1-7 i 9-16 części zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania z prawa opcji w odniesieniu do każdej lub wybranych części zamówienia, w zależności od swoich bieżących potrzeb w 2023 r. lub 2024 r.

Przedmiot i zakres robót budowlanych zadania realizowanego w ramach prawa opcji:

Wykoszenie porostów, mechaniczne koszenie porostów ze skarp, ciągnik + kosiarka w km 0+000 -9+417 licząc średnio 4 m2/mb, w km 9+417 - 22+901 licząc średnio 3 m2/mb, w km 24+232-28+885 licząc średnio 4 m2/mb- 96732m2

Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków z wygrabieniem, , porost gęsty, twardy - dopuszczają się użycie łyżki koszącej w km 0+000 -14+165 licząc średnio 4 m2/mb, w km14+165 - 17+696 licząc średnio 3 m2/mb, w km17+696-22+901 licząc średnio 2 m2/mb licząc 50% powierzchni do koszenia, w km 24+232-28+885 licząc średnio 3 m2/mb- 86417 m2

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie:

Część 24: 4500,00 PLN (słownie:cztery tysiące pięćset złotych)

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

„Roboty utrzymaniowe na Potoku Rów w km 0+000 - 16+947 tj. 16 947 mb w m. Zarównie, Padew N., gm. Padew N. Józefów-Ławnica gm. Tuszów N., m. Trześń gm. Mielec”

Część nr: 25

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

45246400 Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL82 Podkarpackie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

gm. Padew N., gm. Tuszów N

II.2.4) Opis zamówienia:

Przedmiot i zakres robót budowlanych zadania podstawowego:

Robota 23 %

Oczyszczenie płytek z namulisk, darniny, i nawisów z ubezpieczenia koryta dwudrożnego warstwą średnio 0,1 m i średniej szerokości 7,8 m

w km 15+820- 16+125 licząc średnio 7,8 m2/mb

w km 16+189 - 16+798 (odjąć mosty i przepusty 46 m)licząc średnio 7,8 m2/mb

w km 16+798 - 16+947 licząc średnio 7,8m2/mb 1063 m2

Mechaniczne plantowanie urobku, objętość odkładu 1,0-m3 na 1-m krawędzi, grunt odspojony kategorii I-II rozłożenie z wbudowaniem na całej długości w km 15+820- 16+125 licząc średnio 7,8 m2/mb w km 16+189 - 16+798 (odjąć mosty i przepusty 46 m)licząc średnio 7,8 m2/mb

w km 16+798 - 16+947 licząc średnio 7,8m2/mb -829,14m3

usługa 8 %

Wykoszenie porostów, mechaniczne koszenie porostów ze skarp, ciągnik + kosiarka. w km 0+000 - 0+100 tj.

100 x 3,5 x 2 = 700 m2, 0+100 - 0+200 tj. 100 x 2,9 x 2 = 580 m2, 0+200 - 0+500 tj. 300 x 1,6 x 2 = 960 m2,

0+500 - 1+200 tj. 700 x 2,1 x 2 = 2940 m2, 1+200 - 1+600 tj. 400 x 2,3 x 2 = 1840 m2, 1+600 - 1+700 tj. 100 x

3,2 x 2 = 640 m2, 1+700 - 1+800 tj. 100 x 3,9 x 2 = 780 m2, 1+800 - 2+400 tj. 600 x 2,5 x 2 = 3000 m2, 2+400

- 2+500 tj. $100 \times 3,2 \times 2 = 640 \text{ m}^2$, 2+500 - 2+600 tj. $100 \times 3,5 \times 2 = 700 \text{ m}^2$, 2+600 - 3+400 tj. $800 \times 4,3 \times 2 = 6880 \text{ m}^2$, 3+400 - 3+500 tj. $100 \times 5,0 \times 2 = 1000 \text{ m}^2$, 3+500 - 4+000 tj. $500 \times 5,4 \times 2 = 5400 \text{ m}^2$, 4+000 - 4+300 tj. $300 \times 3,0 \times 2 = 1800 \text{ m}^2$, 4+300 - 4+700 tj. $400 \times 3,5 \times 2 = 2800 \text{ m}^2$, 4+700 - 5+100 tj. $400 \times 4,0 \times 2 = 3200 \text{ m}^2$, 5+100 - 5+700 tj. $600 \times 5,0 \times 2 = 6000 \text{ m}^2$, 5+700 - 6+300 tj. $600 \times 4,0 \times 2 = 4800 \text{ m}^2$, 6+300 - 7+400 tj. $1100 \times 3,5 \times 2 = 7700 \text{ m}^2$, 7+700 - 8+300 tj. $900 \times 4,0 \times 2 = 7200 \text{ m}^2$, 8+300 - 8+650 tj. $350 \times 3,5 \times 2 = 2450 \text{ m}^2$, 8+650 - 9+670 tj. $1020 \times 4,0 \times 2 = 8160 \text{ m}^2$, 9+670 - 13+000 tj. $3330 \times 3,0 \times 2 = 19980 \text{ m}^2$, 13+000 - 14+586 tj. $1586 \times 3,5 \times 2 = 11102 \text{ m}^2$, oraz ławeczkę poza górną krawędzią skarp pasem 0,5 m w km 0+000 - 14+586 tj. $14586 \times 0,5 \times 2 = 14586 \text{ m}^2$, suma = 115 838 m²

w km 15+226-16+947 pasem szer. śr. 10 m²/mb m² 132 938

Kalkulacja indywidualna - Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków z wygrabieniem, porost gęsty, twardy - dopuszczają się koszenie łyżką koszącą z wygrabieniem.

w km 0+000 - 9+714 licząc średnio 3,8 m²/mb

w km 9+714 - 10+890 licząc średnio 1,8 m²/mb

w km 10+890 - 11+217 licząc średnio 2,0 m²/mb

w km 11+217 - 13+938 licząc średnio 2,0 m²/mb

w km 13+938 - 14+586 licząc średnio 2,0 m²/mb

w km 15+226- 16+125 licząc średnio 7,8 m²/mb

w km 16+189 - 16+798 (odjąć mosty i przepusty 46 m)licząc średnio 7,8 m²/mb

w km 16+798 - 16+947 licząc średnio 7,8m²/mb m² 58 909,80

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 55

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp w ramach, wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, dla 1-7 i 9-16 części zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania z prawa opcji w odniesieniu do każdej lub wybranych części zamówienia, w zależności od swoich bieżących potrzeb w 2023 r. lub 2024 r.

Przedmiot i zakres robót budowlanych zadania realizowanego w ramach prawa opcji:

Wykoszenie porostów, mechaniczne koszenie porostów ze skarp, ciągnik + kosiarka.

w km 0+000 - 0+100 tj. $100 \times 3,5 \times 2 = 700 \text{ m}^2$, 0+100 - 0+200 tj. $100 \times 2,9 \times 2 = 580 \text{ m}^2$, 0+200 - 0+500 tj.

$300 \times 1,6 \times 2 = 960 \text{ m}^2$, 0+500 - 1+200 tj. $700 \times 2,1 \times 2 = 2940 \text{ m}^2$, 1+200 - 1+600 tj. $400 \times 2,3 \times 2 = 1840 \text{ m}^2$,

1+600 - 1+700 tj. $100 \times 3,2 \times 2 = 640 \text{ m}^2$, 1+700 - 1+800 tj. $100 \times 3,9 \times 2 = 780 \text{ m}^2$, 1+800 - 2+400 tj. $600 \times 2,5 \times 2 = 3000 \text{ m}^2$, 2+400 - 2+500 tj. $100 \times 3,2 \times 2 = 640 \text{ m}^2$, 2+500 - 2+600 tj. $100 \times 3,5 \times 2 = 700 \text{ m}^2$, 2+600 -

3+400 tj. $800 \times 4,3 \times 2 = 6880 \text{ m}^2$, 3+400 - 3+500 tj. $100 \times 5,0 \times 2 = 1000 \text{ m}^2$, 3+500 - 4+000 tj. $500 \times 5,4 \times 2 =$

5400 m^2 , 4+000 - 4+300 tj. $300 \times 3,0 \times 2 = 1800 \text{ m}^2$, 4+300 - 4+700 tj. $400 \times 3,5 \times 2 = 2800 \text{ m}^2$, 4+700 - 5+100

tj. $400 \times 4,0 \times 2 = 3200 \text{ m}^2$, 5+100 - 5+700 tj. $600 \times 5,0 \times 2 = 6000 \text{ m}^2$, 5+700 - 6+300 tj. $600 \times 4,0 \times 2 = 4800$

m2, 6+300 - 7+400 tj. $1100 \times 3,5 \times 2 = 7700$ m2, 7+700 - 8+300 tj. $900 \times 4,0 \times 2 = 7200$ m2, 8+300 - 8+650 tj. $350 \times 3,5 \times 2 = 2450$ m2, 8+650 - 9+670 tj. $1020 \times 4,0 \times 2 = 8160$ m2, 9+670 - 13+000 tj. $3330 \times 3,0 \times 2 = 19980$ m2, 13+000 - 14+586 tj. $1586 \times 3,5 \times 2 = 11102$ m2, oraz ławeczkę poza górną krawędzią skarp pasem 0,5 m w km 0+000 - 14+586 tj. $14586 \times 0,5 \times 2 = 14586$ m2, suma = 115 838 m2

w km 15+226-16+947 pasem szer. śr. 10 m2/mb m2 132 938

Kalkulacja indywidualna - Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków z wygrabieniem, porost gęsty, twardy - dopuszczają się koszenie łyżką koszącą z wygrabieniem.

w km 0+000 - 9+714 licząc średnio 3,8 m2/mb

w km 9+714 - 10+890 licząc średnio 1,8 m2/mb

w km 10+890 - 11+217 licząc średnio 2,0 m2/mb

w km 11+217 - 13+938 licząc średnio 2,0 m2/mb

w km 13+938 - 14+586 licząc średnio 2,0 m2/mb

w km 15+226- 16+125 licząc średnio 7,8 m2/mb

w km 16+189 - 16+798 (odjąć mosty i przepusty 46 m)licząc średnio 7,8 m2/mb

w km 16+798 - 16+947 licząc średnio 7,8m2/mb m2 58 909,80

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie:

Część 25: 4700,00 PLN (słownie: cztery tysiące siedemset złotych)

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

„Roboty utrzymaniowe na potoku Malinianka w km 0+000-6+955 oraz 8+660-8+750”

Część nr: 26

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

45246400 Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL82 Podkarpackie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

gm. Leżajsk

II.2.4) Opis zamówienia:

Przedmiot i zakres robót budowlanych zadania podstawowego:

Roboty 23 %

-Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp, kategoria gruntu IV, w km

0+000-6+955 [punktowo- wyrównanie skarp] - m3 143

-Rozbiórka faszynady, na rzekach nizinnych. Likwidacja zatorów i przetamowań z gałęzi i nieczystości w km

0+000-6+955 - m3 55

Usługi 8 %

Roboty utrzymaniowe na potoku Malinianka w km 0+000-6+955 - odcinek uregulowany- usługi

- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy - m2 55 640

- Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0-m - m2 55 640

- Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy, km 0+000-6+955 - m2 10 900

- Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków, szerokość skarpy do 2,0-m [w km 0+000-6+955] - m2 10 900

- Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody ponad 60-% w km j.w. - m2 10 900

- Ręczne ścinanie i karczowanie, zagajniki średniej gęstości w km 0+000-1+252 - (punktowo) - ha 0.2

- Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu z wywiezieniem - m2 2600

Roboty utrzymaniowe na potoku Malinianka w km 8+660 – 8+750 odcinek nieuregulowany- usługi

- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy w km 8+660-8+750, (90x 2x4 = 720 m2) m2 720

- Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0-m, w km 8+660-8+750, (90x 2x4 = 720 m2) - m2 720

- Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy, w km 8+660-8+750, (90 x 13,39 = 1 205m2) - m2 1 205

- Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków, szerokość skarpy do 2,0-m w km j.w.(90 x 13,39 = 1 205m2) - m2 1 205

- Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody ponad 60-% w km j.w.(90 x 13,39 = 1 205m2) - m2 1 20

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 26

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp w ramach, wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, dla 1-7 i 9-16 części zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania z prawa opcji w odniesieniu do każdej lub wybranych części zamówienia, w zależności od swoich bieżących potrzeb w 2023 r. lub 2024 r.

Przedmiot i zakres robót budowlanych zadania realizowanego w ramach prawa opcji:

Usługi 8 %

Roboty utrzymaniowe na potoku Malinianka w km 0+000-6+955 - odcinek uregulowany- usługi

- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy - m2 55 640
- Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0-m - m2 55 640
- Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy, km 0+000-6+955 - m2 10 900
- Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków, szerokość skarpy do 2,0-m [w km 0+000-6+955] - m2 10 900
- Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody ponad 60-% w km j.w. - m2 10 900
- Ręczne ścinanie i karczowanie, zagajniki średniej gęstości w km 0+000-1+252 - (punktowo) - ha 0.2
- Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu z wywiezieniem - m2 2600

Roboty utrzymaniowe na potoku Malinianka w km 8+660 – 8+750 odcinek nieuregulowany- usługi

- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy w km 8+660-8+750, (90x 2x4 = 720 m2) m2 720
- Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0-m, w km 8+660-8+750, (90x 2x4 = 720 m2) - m2 720
- Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy, w km 8+660-8+750, (90 x 13,39 = 1 205m2) - m2 1 205
- Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków, szerokość skarpy do 2,0-m w km j.w.(90 x 13,39 = 1 205m2) - m2 1 205
- Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody ponad 60-% w km j.w.(90 x 13,39 = 1 205m2) - m2 1 20

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie:

Część 26: 4000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

7.1 Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać:

Dla wszystkich części:

- wykonanie w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówień polegających na koszeniu roślinności w obrębie koryt rzek lub potoków lub urządzeń wodnych lub polegających na wycince drzew lub zakrzaczeń w obrębie koryt rzek lub potoków lub urządzeń wodnych.

Kwalifikacja nastąpi na podstawie Załącznika Nr 7 i 8 do Formularza oferty.

III.2) **Warunki dotyczące zamówienia**

III.2.2) **Warunki realizacji umowy:**

Warunki realizacji umowy zgodnie ze wzorami umów stanowiącymi załącznik nr 2 do SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1) **Opis**

IV.1.1) **Rodzaj procedury**

Procedura otwarta

IV.1.3) **Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

IV.1.8) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) **Informacje administracyjne**

IV.2.2) **Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału**

Data: 11/08/2022

Czas lokalny: 09:00

IV.2.3) **Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom**

IV.2.4) **Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:**

Polski

IV.2.6) **Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą**

Oferta musi zachować ważność do: 08/11/2022

IV.2.7) **Warunki otwarcia ofert**

Data: 11/08/2022

Czas lokalny: 10:00

Miejsce:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie Platformy, dostępnej pod adresem: <https://przetargi.wody.gov.pl> i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą Platformy.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) **Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia**

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) **Informacje na temat procesów elektronicznych**

Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) **Informacje dodatkowe:**

UWAGA!!!

Stosownie do art. 257 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie ww. części przedmiotowego zamówienia, nie zostaną mu przyznane. W przypadku unieważnienia na podstawie ww. przesłanki, Wykonawcom nie przysługuje zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu.

1. Zgodnie z art. 139 ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

2. Zgodnie z pkt 10 SWZ na ofertę składają się:

- formularz oferty
- zakres rzeczowo-finansowy

3. Oświadczenia lub dokumenty składane razem z ofertą:

- dokumenty potwierdzające uprawnienie do podpisania oferty oraz do podpisania lub poświadczenia za zgodność z oryginałem składanych oświadczeń lub dokumentów.
- pełnomocnictwo, w przypadku, gdy ofertę lub załączone do niej oświadczenia lub dokumenty podpisuje pełnomocnik;
- dokument zawierający wyjaśnienie wraz z uzasadnieniem, dlaczego zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa – o ile dotyczy;
- oświadczenie wykonawcy oraz innych podmiotów, na których zasoby powołuje się Wykonawca, o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 5k Rozporządzenia (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 229 z 31.07.2014r. s.1), w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022r. w sprawie zmiany Rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 111 z 08.04.2022r. s.1) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
- JEDZ celem tymczasowego potwierdzenia, że Wykonawca oraz inne podmioty, na których zasoby powołuje się Wykonawca w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust.1 i 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz spełnia/ją warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
- dowód potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami innych podmiotów, który stanowi w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
- dokument Self – cleaning – w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp wykonawca nie polega wykluczeniu, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łączne przesłanki określone w art. 110 ust. 2 Pzp

4. Oświadczenia lub dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego:

- podmiotowe środki dowodowe, potwierdzające brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1) lit. a), b), pkt 2) i pkt 7) lit. a)-d) rozporządzenia Ministra

Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (pkt 10.3 SWZ)
- podmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (pkt 10.4 SWZ).

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587840

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: <https://www.uzp.gov.pl>

VI.4.3) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wobec treści dokumentów zamówienia i czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do których jest zobowiązany na podstawie Ustawy, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy, tj. odwołanie oraz skarga do sądu.

2. Zgodnie z art. 513 ustawy, odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub Konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym Systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany Na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na Podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

3. Zgodnie z art. 508, 514 i 516 ustawy:

1) odwołanie wnosi się do Prezesa Izby, w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci Elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci Elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym;

2) Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci Elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem Terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego Terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do Jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do Jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

3) odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się Niezgodność z przepisami ustawy, lub wskazywać zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie Zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,

żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania, okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie Odwołania oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności.

4. Zgodnie z art. 515 ustawy:

1) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego Stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji Elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli informacja została przekazana w inny sposób;

2) odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie lub wobec treści dokumentów Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej;

3) odwołanie

Wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: <https://www.uzp.gov.pl>

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

30/06/2022