

PRZEDMIAR ROBÓT

Numer	Podstawa	Opis	Jednostka	Ilość
1	2	3	4	5
		Wykonanie modernizacji polegającej na poprawie parametrów funkcjonalno – techniczno - użytkowych biura w budynku wielorodzinnym w m. Szówsko ul. Książąt Czartoryskich 38/3 gm. Wiązownica.		
1.		Pomieszczenie biurowe nr 1		
1.1	Kalkulacja indywidualna	Montaż ościeżnicy drzwiowej wraz z dopasowaniem istniejącego skrzydła drzwiowego. Wymiary skrzydła: 80 x 200 cm.	szt	1
1.2	Kalkulacja indywidualna	Montaż parapetu okiennego . Parapet wykonany z aglomarmuru o gr. 3 cm i wymiarach 1,2x0,3 m	szt	1
1.3	Kalkulacja indywidualna	Montaż modułowego grzejnika aluminiowego wraz z rurami zasilającymi znajdującymi się w pomieszczeniu. Grzejnik o mocy dostosowanej do pomieszczenia w którym będzie montowany.	szt	1
1.4	Kalkulacja indywidualna	Rozbiórka podłogi z desek parkietowych (3,0x4,0=12 m2)	m2	12
1.5	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie gładzi gipsowej na ścianach i suficie (14,0X2,5) + (3,0X4,0)	m2	47
1.6	Kalkulacja indywidualna	Dwukrotne malowanie ścian i sufitu wraz z gruntowaniem	m2	47
1.7	Kalkulacja indywidualna	Wyrównanie podłoża zaprawą samopoziomującą pod ułożenie paneli podłogowych	m2	12
1.8	Kalkulacja indywidualna	Ułożenie paneli podłogowych min AC4 gr.10 mm, wraz z montażem listew przypodłogowych, oraz listwy połączeniowej między strefą paneli, a płytkami ceramicznymi, (3,0x4,0)	m2	12
1.9	Kalkulacja indywidualna	Wymiana gniazd i wyłączników prądowych	szt.	4
2.		Pomieszczenie biurowe nr 2		
2.1	Kalkulacja indywidualna	Montaż ościeżnicy drzwiowej wraz z dopasowaniem istniejącego skrzydła drzwiowego. Wymiary skrzydła: 80 x 200 cm.	szt	1
2.2	Kalkulacja indywidualna	Montaż parapetów okiennych . Parapety wykonane z aglomarmuru o gr. 3 cm i wymiarach 1,2x0,3 m	szt	3
2.3	Kalkulacja indywidualna	Montaż modułowych grzejników aluminiowych wraz z rurami zasilającymi znajdującymi się w pomieszczeniu. Grzejniki o mocy dostosowanej do pomieszczenia w którym będą montowane.	szt	3
2.4	Kalkulacja indywidualna	Rozbiórka podłogi z desek parkietowych (4,0x6,0=24 m2)	m2	24
2.5	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie gładzi gipsowej na ścianach i suficie (20,0X2,5) + (4,0x6,0)	m2	74
2.6	Kalkulacja indywidualna	Dwukrotne malowanie ścian i sufitu wraz z gruntowaniem	m2	74
2.7	Kalkulacja indywidualna	Wyrównanie podłoża zaprawą samopoziomującą pod ułożenie paneli podłogowych	m2	24
2.8	Kalkulacja indywidualna	Ułożenie paneli podłogowych min. AC4 gr. 10 mm, wraz z montażem listew przypodłogowych, oraz listwy połączeniowej między strefą paneli, a płytkami ceramicznymi (4,0x6,0)	m2	24
2.9	Kalkulacja indywidualna	Wymiana gniazd i wyłączników prądowych	szt.	6
3.		Pomieszczenie socjalne		

3.1	Kalkulacja indywidualna	Polepszenie parametrów termicznych okna poprzez wymianę na okno rozwieralno uchylne o współczynniku przenikania ciepła U_w nie większym jak $0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$. Wymiary okna: $1,50 \times 1,20 \text{ m}$.	szt	1
3.2	Kalkulacja indywidualna	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m^2	10
3.3	Kalkulacja indywidualna	Wyrównanie podłoża zaprawą samopoziomującą pod ułożenie płytek	m^2	10
3.4	Kalkulacja indywidualna	Ułożenie płytek podłogowych gresowych wraz z wykonaniem cokolika.	m^2	10
3.5	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie gładzi gipsowej na ścianach i suficie $(2,5 \times 10,0) + 10,0$	m^2	35
3.6	Kalkulacja indywidualna	Dwukrotne malowanie ścian i sufitu wraz z gruntowaniem	m^2	35
3.7	Kalkulacja indywidualna	Zabudowa płytą gipsowo-kartonową w obrębie pieca c.o.	kpl.	1
3.8	Kalkulacja indywidualna	Wymiana gniazd i wyłączników prądowych	szt.	4
4.		Pomieszczenia sanitarne		
4.1	Kalkulacja indywidualna	Przebudowa instalacji wod. - kan. wraz z podejściami do urządzeń sanitarnych	kpl.	1
4.2	Kalkulacja indywidualna	Demontaż prysznicza	kpl.	1
4.3	Kalkulacja indywidualna	Montaż skrzydła drzwiowego łazienkowego wraz z ościeżnicą. Wymiar otworu drzwiowego: $70 \times 210 \text{ cm}$	szt.	1
4.4	Kalkulacja indywidualna	Montaż modułowego grzejnika aluminiowego wraz z rurami zasilającymi znajdującymi się w pomieszczeniu. Grzejnik o mocy dostosowanej do pomieszczenia w którym będzie montowany.	szt.	1
4.5	Kalkulacja indywidualna	Zabudowa pionów instalacji wod.-kan. płytą gipsowo-kartonową wodoodporną	m^2	1,5
4.6	Kalkulacja indywidualna	Wyrównanie podłoża zaprawą samopoziomującą pod ułożenie płytek	m^2	4,8
4.7	Kalkulacja indywidualna	Ułożenie płytek podłogowych gresowych. Płytki o wym. 30×30 . $(1,60 \times 3,00)$	m^2	4,8
4.8	Kalkulacja indywidualna	Ułożenie płytek ściennych wraz z przygotowaniem podłoża pod płytki $(8,0 \times 2,0)$	m^2	16
4.9	Kalkulacja indywidualna	Polepszenie parametrów termicznych okna poprzez wymianę na okno rozwieralno uchylne o współczynniku przenikania ciepła U_w nie większym jak $0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$. Wymiary okna: $0,80 \times 0,80 \text{ m}$.	szt	1
4.10	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie gładzi gipsowej na ścianach i suficie	m^2	9,4
4.11	Kalkulacja indywidualna	Dwukrotne malowanie ścian i sufitu wraz z gruntowaniem	m^2	9,4
4.12	Kalkulacja indywidualna	Montaż muszli klozetowej stojącej wraz z dolnopełkiem	szt	1
4.13	Kalkulacja indywidualna	Montaż umywalki "60" wraz z baterią	szt	1
4.14	Kalkulacja indywidualna	Wymiana gniazd i wyłączników prądowych	szt.	4
5.		Korytarz		
5.1	Kalkulacja indywidualna	Montaż drzwi zewnętrznych z zabezpieczeniem antywłamaniowym w miejscu istniejących drzwi zwykłych.	szt.	1
5.2	Kalkulacja indywidualna	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m^2	6
5.3	Kalkulacja indywidualna	Wyrównanie podłoża zaprawą samopoziomującą pod ułożenie płytek	m^2	6
5.4	Kalkulacja indywidualna	Ułożenie płytek podłogowych gresowych wraz z wykonaniem cokolika $(2,0 \times 3,0)$	m^2	6

5.5	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie gładzi gipsowej na ścianach i suficie (2,5x10,0) + (2,0x3,0)	m2	31
5.6	Kalkulacja indywidualna	Dwukrotne malowanie ścian i sufitu wraz z gruntowaniem	m2	31
5.7	Kalkulacja indywidualna	Wymiana gniazd i wyłączników prądowych	szt.	1
5.8	Kalkulacja indywidualna	Wymiana opraw oświetleniowych w pomieszczeniach sanitarnych, pomieszczeniu socjalnym i korytarzu (1+2+1)	szt.	4
5.9	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie podłączenia instalacji telefonicznej i komputerowej w pokojach biurowych. W pomieszczeniu biurowym nr 1 do 2 stanowisk, w pomieszczeniu biurowym nr 2 do 4 stanowisk.	kpl.	1
5.10	Kalkulacja indywidualna	Wywiezienie i utylizacja materiałów rozbiórkowych	kpl.	1

