

Konserwacja rz. Troja w km 0+000 - 37+500, w m. Kietrz, Kozłówek, Nowa Cerekwia, Wojnowice, Włodzienin, Zubrzyce, Zopowy, gmina Pietrowice Wielkie, Kietrz, Branice, Głubczyce .KST

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 15-01 0114-03	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp (2650+1300+1800+1300+2000+1300+700)*7*2	m ² m ²	 154700.000	
				RAZEM	154700.000
2	KNR 15-01 0114-08	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków 7000	m ² m ²	 7000.000	
				RAZEM	7000.000
3	KNR 15-01 0115-04	Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków o szerokości ponad 2.0 m 7000	m ² m ²	 7000.000	
				RAZEM	7000.000
4	KNR 2-01 0108-04 analogia	Wycinka gęstych krzaków i podszycia - podcinka rocznych odrostów krzewów i gałęzi drzew UWAGA!! W ramach sprzętu przewidziano pracę rębaka w miejsce spycharki gąsienicowej 1.2	ha ha	 1.200	
				RAZEM	1.200
5	KNR 15-01 0115-07	Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 30 % 10000	m ² m ²	 10000.000	
				RAZEM	10000.000
6	wycena indywidualna	Załadunek i wywóz trawy z pokosu, gałęzi i innych nieczystości z koryta i w km 28+900 - 30+200 w m. Zubrzyce 1300	m m	 1300.000	
				RAZEM	1300.000
7	wycena indywidualna	Usuwanie zatorów, gałęzi i innych nieczystości z koryta, 11050	m m	 11050.000	
				RAZEM	11050.000

KIEROWNIK

Jarosław Bencal

**Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**
Nadzór Wodny w Głubczycach
ul. T. Kościuszki 8, 48-100 Głubczyce
NIP: 527-282-56-16 REGON: 368302575