

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Zabudowa wyrw wraz z naprawą ubezpieczenia skarp rzeki Świdnica w km 7+480-7+895		
1	Element	Zabudowa wyrw wraz z naprawą ubezpieczenia skarp rzeki Świdnica w km 7+480-7+895		
1.1	KNNRW 10/231 0/5 (2) analogia	Skarpowanie brzegów rzek, kanałów i rowów, wykonywane koparkami, grubość zbierania do 20-cm, kategoria gruntu III, koparka 0,25-m3, Wyliczenie ilości robót:		
		(7895-7480)*0,6*2	498,000000	
		RAZEM:	498,000000	m2
				498,000
1.2	KNR 201/208/2	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku przyczepami samowyladowczymi holowanymi ciągnikami na odległość do 0,5-km, koparka 0,15-m3, grunt kategorii III - transport ziemi z odkładu do zasypania wyrw Wyliczenie ilości robót:		
		(415*0,8*0,5)*2	332,000000	
		RAZEM:	332,000000	m3
				332,000
1.3	KNR 201/214/6	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5-km odległości transportu, ponad 0,5-km przyczepami samowyladowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii III-IV - całkowita odległość do 2 km Wyliczenie ilości robót:		
		(415*0,8*0,5)*2	332,000000	
		RAZEM:	332,000000	m3
				332,000
1.4	KNR 201/217/2	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15-m3, grunt kategorii III - zasypanie wyrw w lewej oraz prawej skarpi rzeki; materiał dowieziony oraz ze skarpowania Wyliczenie ilości robót:		
		332+99,6	431,600000	
		RAZEM:	431,600000	m3
				431,600
1.5	KNR 201/506/4	Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie grunt I-III Wyliczenie ilości robót:		
		(415)*2,5*2	2 075,000000	
		RAZEM:	2 075,000000	m2
				2 075,000
1.6	KNR 1501/212/3 (2)	Naprawa ubezpieczenia stopy skarpy z kieszek faszynowych, Fi 20-cm, grunt kategorii III, lewy i prawy brzeg w km 7+480-7+895 Wyliczenie ilości robót:		
		415*2	830,000000	
		RAZEM:	830,000000	m
				830,000
1.7	KNR 1501/215/2 (1)	Naprawa skarp przez darniowanie na płask, bez podsypywania humusu w km 7+480-7+895 - pasem 0,6 m obustronnie nad wykonanym ubezpieczeniem z kieszek faszynowych Wyliczenie ilości robót:		
		415*0,6*2	498,000000	
		RAZEM:	498,000000	m2
				498,000
1.8	KNR 201/510/3	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej, Obsiew w km 7+480-7+895 powyżej ubezpieczenia z darniny do krawędzi skarpy Wyliczenie ilości robót:		
		415*1,9*2	1 577,000000	
		RAZEM:	1 577,000000	m2
				1 577,000
1.9	Kalkulacja własna	Prace porządkowe i towarzyszące, czasowe usunięcie (i późniejsze zamontowanie) przeszkód w postaci ogrodzeń oraz uporządkowanie terenu po przeprowadzonych pracach naprawczych (wywózka pozostałości zniszczonego umocnienia) - przyjęto 25 r-g oraz 8 mg-pracy ciągnika kołowego wraz z przyczepą samowyladowczą	obiekt	1,000


STARSZY SPECJALISTA
 Stanisław Grabarski

21.07.2022
KIEROWNIK
 Działu Utrzymania

 Dominik Sobieszczyk