

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Oczyszczenie zbiornika z namułu			
1		Grodze z worków z piaskiem na wlotach do zbiornika	m ³		
d.1	kalk. własna	8	m ³	8,000	
				RAZEM	8,000
2		Pompowanie wody zza wygradzenia (ciągłe pompowanie przez okres 2 tygodni)	godz.		
d.1	kalk. własna	2*7*24	godz.	336,000	
				RAZEM	336,000
3	KNR 2-01	Przemieszczenie spycharkami części namułu w rejon pracy koparki	m ³		
d.1	0229-01 z sz. 2.4.2. 9906 analogia	740*0,5*0,75*0,8	m ³	222,000	
				RAZEM	222,000
4	KNR 2-01	Ręczne zebranie namułu wraz z przewozem taczkami w miejsce pracy koparki (20m) Grunt mokry	m ³		
d.1	0307-01 z sz. 2.3 9907 307-05 analogia	740*0,5*0,2	m ³	74,000	
				RAZEM	74,000
5	KNR 2-01	Ładowanie namułu wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 z transportem urobku wozidłem budowlanym ze szczelną skrzynią ładunkową. Materiał oblepiający naczynie robocze (mokry).	m ³		
d.1	0206-03 z sz. 2.3.2. 9903 analogia	740*0,5	m ³	370,000	
				RAZEM	370,000
6	KNR 2-01	Rozplantowanie spycharkami wydobytego materiału	m ³		
d.1	0416-01 analogia	370	m ³	370,000	
				RAZEM	370,000
7		Rozbiórka grodzy	m ³		
d.1	kalk. własna	8	m ³	8,000	
				RAZEM	8,000