

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie zaleceń kontroli okresowej stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa – zbiornik wodny „Kozioł” gm. Janów Podlaski, pow. bialski

Przedmiotem zamówienia jest usunięcie nieprawidłowości w stanie technicznym obiektu budowlanego – zbiorniku wodnym „Kozioł” w m. Janów Podlaski gm. Janów Podlaski, pow. bialski, poprzez uzupełnienie gruntu w miejscach zapadlisk spowodowanych działalnością bobrów i innych ubytków gruntu na koronie i skarpach grobli obwodowej - zgodnie z decyzją Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, oraz wykonanie innych robót w zakresie zaleconym w protokole kontroli okresowej obiektu budowlanego.

Zakres przewidzianych do wykonania prac:

Wykonanie robót związanych z bieżącym utrzymaniem rowu opaskowego oraz skarp i korony grobli zbiornika, przed przystąpieniem do prac remontowych i naprawczych:

1. Mechaniczne koszenie porostów gęstych ze skarp rowu opaskowego, korony i skarp grobli zbiornika.
2. Ręczne koszenie porostów gęstych ze skarp rowu opaskowego, korony i skarp grobli zbiornika.
3. Wygrabianie wykoszonych porostów gęstych ze skarp rowu opaskowego, korony i skarp grobli zbiornika.
4. Ręczne ścinanie , krzaki i poszycia średniej gęstości.
5. Ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry.

Prace związane z przygotowaniem drogi dojazdowej i najazdów na groblę:


1. Koszenie trawy kosą.
2. Ręczne ścinanie, krzaki i poszycia średniej gęstości
3. Plantowanie gruntu.
4. Formowanie i zagęszczanie nasypów.

Prace związane z naprawą grobli zbiornika w zakresie zaleconym w protokole kontroli okresowej oraz decyzji Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego:

1. Wykopy jamiste.
2. Zasypanie wykopów.
3. Uzupełnienie i plantowanie korony grobli zbiornika.
4. Zagęszczanie wykopów oraz zaniżeń.
5. Humusowanie i obsianie skarp.
6. Czyszczenie powierzchni betonowych.
7. Prace porządkowe.

W załączeniu:

1. Mapa pogładowa zbiornika wodnego,
2. Mapa z usytuowanymi najazdami na groblę zbiornika,
3. Mapa z zaznaczonymi miejscami wykopów i uzupełniania gruntu.

Kierownik

Wiesław Klepacki