

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Prace konserwacyjno - utrzymaniowe na rzece Mora na terenie gminy Głuchołazy

1. LOKALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nadzór Wodny Otmuchów

L.p.	Lokalizacja robót	Jedn.	Ilość.
1.	rz. Mora km 0+000 - 15+900 m. Itawa, Biskupów, Burgrabice, Sławniowice	km	15,90
RAZEM			15,90

2. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie usług na rzekach znajdujących się na terenie Nadzoru Wodnego Otmuchów polegających na:

- Wykoszeniu porostów gęstych twardych ze skarp z wygrabieniem oraz wywiezieniu i utylizacji.
- Usunięciu krzaków (odrostów) porost średni wraz ze zrąbkowaniem oraz wywiezieniu i utylizacji.
- Hakowaniu dna rzeki wraz z wywozem roślinności.
- Usunięciu zatorów z powalonych drzew i gałęzi piętrzących wody rzeki wraz oraz wywiezieniu i utylizacji.
- Wyrównaniu korony skarpy oraz wywiezieniu i utylizacji.
- Oczyszczeniu terenu z pozostałości po wykarczowaniu oraz wywiezieniu i utylizacji.
- Pokryciu kosztów utylizacji wytworzonych odpadów przez Wykonawcę.

3. STAN ISTNIEJĄCY

Rzeka Mora jest rzeką charakteryzującą się znacznym wahaniami wielkości przepływów i szybkim przyrostem stanu wód w korycie, co z uwagi na obecny stan koryta stwarza ryzyko wystąpienia lokalnych podtopień przy obfitych opadach deszczu.

Rzeka na odcinku 0+000 – 15+900 przepływa przez tereny zamieszkałe, pomiędzy budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi oraz częściowo przez tereny rolne i leśne.

Obustronne brzegi rzeki porośnięte są trawą zwartą roślinnością i krzakami. Dno potoku częściowo zamulone, w wielu miejscach przewężone.

4. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

Z uwagi na stan obecny koryta skoncentrowano się przede wszystkim na wykoszeniu skarp, usunięciu zakrzaczeń, usunięciu zatorów oraz nieczystości dna i skarp, co znacząco poprawi przepustowość koryta w trakcie nawaalnych opadów deszczu i gwałtownych roztopów.

5. UWAGI KOŃCOWE

Prace należy prowadzić przy odpowiednio niskich stanach wód tak, aby woda nie miała negatywnego wpływu na jakość realizowanych prac.

Prace należy wykonywać zgodnie z normami i zasadami przewidzianymi dla tego typu robót oraz tak, aby osoby trzecie (mieszkańcy) nie ponieśli strat.

Należy zwrócić szczególną uwagę na przepisy BHP i bezpieczeństwo w trakcie realizacji prac.

Po zakończeniu prac teren należy uporządkować i przywrócić do stanu pierwotnego.