

PRZEDMIAR ROBÓT SZE-09-001

CPV: 45453000-7
Budowa: Budynek Szewska 1 przystosowanie do pomieszczeń archiwum
Rodzaj robót: Remontowo-budowlane
Zamawiający: PGW Wody Polskie ZZ w Poznaniu ul. Szewska 1
61-760 Poznań

PRZEDMIAR SZE-09-001

Strona 1

22-09-2022

		SYMBOL		NAZWA		JEDN	
DZ	POZ	POZYCJI	POZYCJI	PRZEDMIAROWEJ	MIARY	ILOŚĆ	SYKAL-NET
1	Remont pomieszczeń w piwnicy na potrzeby archiwum						
1	10	KNKB	001-02-03-01-00	Transport dokumentacji z pomieszczenia archiwum na odległość do 3 km - analogia 1 kpl - krotność 20	m ³	50,000	
1	20	KNR	401-01-06-05-00	Wywóz i utylizacja gruzu i śmieci - analogia	m ³	20,000	
1	30	KNR	508-02-10-06-02	Przewód zasilający do pomieszczeń do czujek temp i wilgoci - analogia kpl - krotność 6	metr	200,000	
1	40	KNR	708-01-02-03-00	Montaż czujek temp i wilgoci w 14 pomieszczeniach - analogia kpl - wsp 2,5	szt	14,000	
1	50	KNR	401-09-03-02-00	Demontaż drzwi wraz z ościeżnicami - analogia kpl - krotność 3	szt	14,000	
1	60	KNR	202-12-04-05-00	Drzwi stalowe p-pozarowe od 2 m ² dwustronne odporność ogniowa 120 min - analogia	m ²	25,500	
1	70	KNR	401-07-01-02-00	Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapiennych o pow do 5 m ² - analogia - krotność 2	m ²	148,000	
1	80	KNR	202-11-02-02-00	Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej grub 2 cm na gładko - szpachlowanie tynków - analogia krotność 2	m ²	148,000	
1	90	KNNR	N003-06-05-04-00	Malowanie 2x farbą emulsyjną ścian i sufitów z przygotowaniem podłoża - analogia krotność 2 razem ze szlifowaniem	m ²	830,000	
1	100	KNNR	N002-12-08-01-00	Samopoziomująca wylewka korygująco-wyrównująca TERPLAN-N grub 2,0 mm	m ²	48,000	
1	110	KNNR	N002-12-09-02-01	Posadzka z płytek z kamionki 25x25 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²	50,000	
1	120	KNR	217-01-22-02-00	Przewód wentylacyjny stalowy OC -analogia dodatkowa wentylacja	m ²	25,000	
1	130	KNR	401-09-17-01-00	Demontaż regałów drewnianych wraz w wywozem - analogia	szt	25,000	
1	140	KNR	401-08-18-05-00	Zerwanie posadzki z tworzywa sztucznych -analogia - krotność 3	m ²	15,000	
1	150	KNR	401-11-09-02-00	Prace wykonczeniowe w materiałem - analogia - krotność 4	m ²	50,000	

mgr inż. Arkadiusz Koza
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie
instalacyjnej w Zakresie ścieków, gazów, ciepłej
wody ciepłej i kanalizacyjnej, chłodnych
wentylacyjnych i gazowych
Nr ewid. WKP/03b3r/WOS/13