

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Utrzymanie rzeki Sołokija w km 77+620 - 83+200 miasto Tomaszów Lubelski, pow. tomaszowski, woj. lubelskie		
1	Element	Sołokija w km 77+620 - 83+200		
1.1	KNR 1501/114/4	Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy, 40% powierzchni skarp, w km 77+620 - 83+200 Wyliczenie ilości robót:		
		w km 77+620 - 79+770 pow. skarp 8,90 (79770-77620)*8,90*0,40 m2/mb		7 654,00
		w km 79+770 - 83+200 pow. skarp 7,80 (83200-79770)*7,80*0,40 m2/mb		10 701,60
		RAZEM:		18 355,60
			m2	18 355,60
1.2	KNR 1501/115/2	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0 m, 40% powierzchni skarp, w km 77+620 - 83+200 Wyliczenie ilości robót:		
		w km 77+620 - 79+770 pow. skarp 8,90 (79770-77620)*8,90*0,40 m2/mb		7 654,00
		w km 79+770 - 83+200 pow. skarp 7,80 (83200-79770)*7,80*0,40 m2/mb		10 701,60
		RAZEM:		18 355,60
			m2	18 355,60
1.3	Kalkulacja własna	Mechaniczne koszenie porostów ze skarp, ciągnik kołowy 121 kW z kosiarką bijakową na wysięgniku, 60% powierzchni skarp, w km 77+620 - 83+200 Wyliczenie ilości robót:		
		w km 77+620 - 79+770 pow. skarp 8,90 (79770-77620)*8,90*0,60 m2/mb		11 481,00
		w km 79+770 - 83+200 pow. skarp 7,80 (83200-79770)*7,80*0,60 m2/mb		16 052,40
		RAZEM:		27 533,40
			m2	27 533,40
1.4	KNR 1501/114/8	Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy, w km 77+620 - 83+200 Wyliczenie ilości robót:		
		w km 77+620 - 78+430, szer. dna 1,5 m (78430-77620)*1,50		1 215,00
		w km 78+430 - 83+200, szer. dna 1,2 m (83200-78430)*1,20		5 724,00
		RAZEM:		6 939,00
			m2	6 939,00
1.5	KNR 1501/115/3	Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków, szerokość dna do 2,0 m, w km 77+620 - 83+200 Wyliczenie ilości robót:		
		w km 77+620 - 78+430, szer. dna 1,5 m (78430-77620)*1,50		1 215,00
		w km 78+430 - 83+200, szer. dna 1,2 m (83200-78430)*1,20		5 724,00
		RAZEM:		6 939,00
			m2	6 939,00
1.6	KNNRW 10/2509b/3	Ręczne usuwanie namotu z cieków o głębokości do 1,5 m warstwa namotu grubości 0,30 m, dno szerokości 1,2-1,5 m, w km 82+880 - 82+894 Wyliczenie ilości robót:		
		w km 82+880 - 82+894 (82894-82880)		14,00
		RAZEM:		14,00
			mb	14,00
1.7	KNR 201/310/2 analogia	Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład, kategoria gruntu III - oczyszczenie płyt ubezpieczeniowych typu YOMB na skarpach, w km 82+880 - 82+894 Wyliczenie ilości robót:		
		w km 82+880 - 82+894, szer. dna 1,20 m ((82894-82880)*1,20*0,20)*2		6,72
		RAZEM:		6,72
			m3	6,72