

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Roboty utrzymaniowe koryta rzeki Duży Piotr w km 0+000-0+570, 1+900-9+200, 11+200-12+500, 12+684-13+930, 14+000-21+350, tj. 17,766 km		
1	Element	Konserwacja koryta rzeki Duży Piotr uregulowana w km 0+000-0+570, 1+900-9+200, 11+200-12+500, 12+684-13+930, 14+000-21+350, tj. 17,766 km		
1.1	KNR 1501/114/4	Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy	m2	85 277,00
1.2	KNR 1501/115/2	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0 m		
		Wyliczenie ilości robót:		
		85277.00		
		RAZEM:	85 277,000000	
1.3	KNR 1501/114/8	Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy (1+900-3+050, 4+100-4+660, 15+208-21+350)	m2	85 277,00
1.4	KNR 1501/115/4	Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków, szerokość skarpy ponad 2,0 m	m2	9 422,40
1.5	KNR 1501/116/1 (3)	Analogia. Mechaniczne hakowanie z dna cieku roślin korzeniących się, ciek o szerokości dna 1,00-1,20m (0+000-0+570, 3+050-4+100, 4+660-7+052, 8+050-9+200, 11+200-12+500, 12+684-13+930, 14+000-15+208)	m2	9 422,40
1.6	KNR 1501/116/3 (3)	Odmulenie cieków koparko-odmularką, grubość warstwy namułu 30 cm, ciek o szerokości dna 1,20 m (7+052-8+050)	m	8 916,00
1.7	KNR 201/416/1 (1)	Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych, do 1 m ³ ziemi leżącej wzdłuż krawędzi na długości 1 m wykopu, kategoria gruntu I-IV	m	998,00
1.8	KNR 201/109/5	Ręczne ścinanie krzaków podszycia średniej gęstości (bez karczowania wsp. do R=0,50) R = 0,500 M = 1,000 S = 1,000	m3	359,28
1.9	SEK 601/402/4	Mechaniczne rozdrabnianie, gałęzie, krzewy i pędy do Fi 22,5 cm	ha	0,23
		Wyliczenie ilości robót:		
		0.23*286		
		RAZEM:	65.780000	
1.10	KNR 1501/108/3 (1)	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych, przepust Fi 0,80 m, zamulenie do wysokości 1/3 Fi	mp	65,78
			m	56,00

KIEROWNIK

Wiesław Steć