

**Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**
Nadzór Wodny w Kędzierzynie-Koźlu
ul. J. Chelmońskiego 1, 47-205 Kędzierzyn-Koźle
NIP: 527-282-56-16 REGON: 368302575

Przedmiar robót

Dla zadania :

„Odnowienie elewacji budynku głównego - Śluza Kłodnica.”

Obiekt lub rodzaj robót: **Śluza , roboty budowlane**

Lokalizacja: **miasto Kędzierzyn- Koźle**

Inwestor: **PGW WP RZGW Gliwice**

Jednostka opracowująca : **NW Kędzierzyn- Koźle, ul. Chelmońskiego 1**

Data wykonania : **03 październik 2022r.**

Opracował :

KIEROWNIK

Jerzy Lawiński

przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 7-12 0302-05 9901-6	Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych konstrukcji betonowych - w budowlach o wys. 15-35 m	m ²		
		915	m ²	915.000	
				RAZEM	915.000
2	KNR-W 7-12 0401-05 9901-6 analogia	Malowanie farbą emulsyjną powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych konstrukcji betonowych - w budowlach o wys. 15-35 mWykonanie powłoki ochronnej zgodnie z przyjętym systemem zabezpieczeń	m ²		
		915	m ²	915.000	
				RAZEM	915.000
3	kalk. własna	odbudowa brakujących fug elewacji kamiennej	m ²		
		915	m ²	915.000	
				RAZEM	915.000
4	kalk. własna	Wykonanie i praca rusztowania na czas i wykonywania prac naprawczych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Wydruk mapy



Sporządzono dnia: 30.9.2022 r.

Wydruk ma charakter poglądowy i nie jest dokumentem

SLUZA KŁODNICA

BUDYNIEK GŁOŚNY