

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE
ZARZĄD ZLEWNI W AUGUSTOWIE

16-300 Augustów, ul. 29 Listopada 5

tel. 87 64 32 807

**UPROSZCZONA DOKUMENTACJA W ZAKRESIE UTRZYMANIA
WÓD I URZĄDZEŃ WODNYCH**

Nazwa: **Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń na terenie działania Zarządu Zlewni w Augustowie – Nadzór Wodny w Olecku IV.**

Adres: **gm. Kalinowo**

Kody Wspólnego Słownika Zamówień robót objętych przedmiotem zamówienia

CPV: **90721800-5: Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami**

Nazwa i adres zamawiającego: **Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa, NIP 527-28-25-616, REGON 368302575, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku, ul. Pułkowa 11, 15-143 Białystok**

Spis zawartości uproszczonej dokumentacji projektowej:

1. Ogólna charakterystyka prac
2. Przedmiar prac
3. STWiOP

Sporządził : Andrzej Herman

Sprawdziła: Lucyna Kozłowska

Olecko, październik 2022r.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRAC

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi konserwacji w zakresie utrzymania publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń na terenie działania Zarządu Zlewni w Augustowie – Nadzór Wodny w Olecku IV, obejmujące:

- usuwanie zatorów,
- wykoszenie dna cieku,
- mechaniczne odmulenie wraz z rozplantowaniem urobku.

Zgodnie z dołączonym szczegółowym wykazem prac i tabelą Nr 1.

TAB. Nr 1

Lp.	Nazwa	Rozmiar rzeczowy [mb/szt]	Hektometr	Termin wykonania
1	Rzeka Przepiórka	1 800	2+400 – 4+200	3 tygodnie od daty podpisania umowy
	Razem konserwacja	1 800		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Rzeka Przepiórka 2022 r.					
1	Wyc. własna	Udrażnianie rzeki poprzez usunięcie zatorów z koryta i wycięcie pojedynczych krzaków z skarp i dna, których wiek nie przekracza 10 lat w km prowadzenia robót.	godz		
		80	godz	80.000	
				RAZEM	80.000
2	KNNR-W 10 2508-07	Wykoszenie porostów ręcznie z dna ciekłu; porost gęsty wkm 2+400-4+200 l= 1800m x szer. dna 2,4m =4320 m2	m2		
		1800*2.4	m2	4320.000	
				RAZEM	4320.000
3	KNNR-W 10 2513-04	Odmulanie mechaniczne ciekłów o szer. dna 2,0-2,4 m; gr. warstwy namułu 0,40 m (kosiarko-odmularka) km 2+400-4+200	m		
		1800	m	1800.000	
				RAZEM	1800.000
4	KNNR-W 10 2510-04	Ręczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmulaniu ciekłów o szer. dna 2,10-2,40 m, gr. usuniętej warstwy namułu 0,4 m	m		
		1800	m	1800.000	
				RAZEM	1800.000
5	KNR 13-12 0213-01	Materace drewniane pod kosiarko-odmularkę w gruncie podmokłym o pojemności łyżki do 0.6 m3 o wymiarach 4x3mx grubość do 25 cm 2 materace	m2		
		2*(4*3)	m2	24.000	
				RAZEM	24.000