Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość
	Kosztorys	**Usuwanie skutków powodzi - udrożnienie cieków wodnych na terenie NW Jasło**		
1	Element	**Udrożnienie cieku o nazwie "Bez Nazwy" (dz. 290) na odcinku w km 0+800 - 1+350 woj. podkarpackie; powiat: jasielski; gmina; Jasło (miasto); Obręb: 20 - Podzamcze**		
1.1	KNR 201/202/5 (1)	Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii III V = 550,0 m x 0,75 m x 0,5m = 206,25 m3	m3	206,25
2	Element	**Udrożnienie potoku "Bieździada" (dz. 524) na odcinku w km 2+600 - 3+075 woj. podkarpackie; powiat: jasielski; gmina: Kołaczyce; obręb: Nawsie Kołaczyckie**		
2.1	KNR 201/216/2	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii III - Wydobycie urobku i rozplantowanie wzdłuż krawędzi skarp potoku. V = 400,0 m x 1,0m x 0,5m = 200,00 m3	m3	200
3	Element	**Udrożnienie potoku "Kowalowy" (dz. 337) na odcinku w km 0+000 - 0+600 woj. podkarpackie; powiat: jasielski; gmina: Jasło (miasto); obręb: 20 - Podzamcze**		
3.1	KNR 201/216/2	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii III - Wydobycie urobku i rozplantowanie wzdłuż krawędzi skarp potoku. V = 600,0 m x 0,166 m x 0,5m = 50,00 m3	m3	50
4	Element	**Udrożnienie potoku "Szczawa" (dz. 771/1) na odcinku w km 1+700 - 2+700 woj. podkarpackie; gmina: Osiek Jasielski; obręb: Osiek Jasielski**		
4.1	KNR 201/216/2	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii III. V = 1000,0 m x 1,5 m x 0,5 m = 750,00 m3	m3	750
5	Element	**Udrożnienie potoku "Dopływ spod Góry Cergowej" (dz. 1313) na odcinku 0+000 - 0+100 woj. podkarpackie; gmina: Dukla; obręb: Cergowa**		
5.1	KNR 201/216/2	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii III - Wydobycie urobku i rozplantowanie wzdłuż krawędzi skarp ptoku. V = 100,0 m x 1,0 m x 0,5m = 50,00 m3	m3	50