

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Chojnicach ul. Łużycka 1A, 89-600 Chojnice NIP: 527-282-50 pieczęć: 368302575		PRZEDMIAR Konserwacja cieków i kanałów na terenie Nadzoru Wodnego Tuchola, Obejmującego ciek: Struga Silno, Rów V (zamówienie podobne do części 8 do postępowania GD.ROZ.2810.18.2022.ZP.LW)						
L.p.	Początek odcinka	Koniec odcinka	Szerokość średnia [m]	Długość odcinka [m]	Jed.	Obmiar z odcinka	Obmiar łącznie	Stawka VAT [%]
<b>Rzeka Struga Silno w km 2+792-8+982, 10+024-12+585 tj. 8,751 km gmina Chojnice powiat chojnicki</b>								
<b>Wykoszenie ręcznie porostów gęstych twardych ze skarp kanałów lub rzek wraz z wygrabieniem.</b>								
1	2+792	4+080	3	1 288	m <sup>2</sup>	3 864,00	7 683,00	8
	4+180	4+300	3	120	m <sup>2</sup>	360,00		
	4+550	4+700	3	150	m <sup>2</sup>	450,00		
	5+450	5+650	3	200	m <sup>2</sup>	600,00		
	6+100	6+750	3	650	m <sup>2</sup>	1 950,00		
	7+050	8+982	3	1 932	m <sup>2</sup>	5 796,00		
	10+024	12+585	3	2 561	m <sup>2</sup>	7 683,00		
	<b>Hakowanie dna z wydobyciem darni korzeniowej przy zarośnięciu lustra wody do 60%.</b>							
2	2+792	4+080	1,30	1 288	m <sup>2</sup>	1 674,40	7 860,70	8
	4+180	4+300	1,20	120	m <sup>2</sup>	144,00		
	4+550	4+700	1,10	150	m <sup>2</sup>	165,00		
	5+450	5+650	1,10	200	m <sup>2</sup>	220,00		
	6+100	6+750	1,10	650	m <sup>2</sup>	715,00		
	7+050	8+982	1,10	1 932	m <sup>2</sup>	2 125,20		
	10+024	12+585	1,10	2 561	m <sup>2</sup>	2 817,10		
	<b>Usuwanie zatorów, oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci. Zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przymy.</b>							
3	2+792	8+982		6 190	m <sup>3</sup>	12,00	19,00	8
	10+024	12+585		2 561	m <sup>3</sup>	7,00		
<b>Rów V w km 0+000-1+629 tj. 1,629 km gmina Tuchola powiat tucholski</b>								
<b>Wykoszenie ręcznie porostów gęstych twardych ze skarp kanałów lub rzek wraz z wygrabieniem.</b>								
1	0+000	0+350	3,00	350	m <sup>2</sup>	1 050,00	4 002,00	8
	0+350	1+200	3,00	850	m <sup>2</sup>	2 550,00		
	1+490	1+550	3,00	60	m <sup>2</sup>	180,00		
	1+555	1+629	3,00	74	m <sup>2</sup>	222,00		
<b>Ręczne wykoszenie porostów gęstych, twardych z dna z wygrabieniem.</b>								
2	0+000	0+350	2,60	350	m <sup>2</sup>	910,00	1 508,00	8
<b>Hakowanie dna z wydobyciem darni korzeniowej przy zarośnięciu lustra wody do 60%.</b>								
3	0+350	1+200	2,5	850	m <sup>2</sup>	2 125,00	2 706,00	8
	1+320	1+490	2,5	170	m <sup>2</sup>	425		
	1+490	1+550	2,6	60	m <sup>2</sup>	156		
<b>Usuwanie zatorów, oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci. Zebranie i złożenie</b>								
4	0+000	1+629		1 629	m <sup>3</sup>	3,00	3,00	8

07 -11- 2022

KIEROWNIK  
Działu Utrzymania  
Dariusz Szumała