

Rzeka Duży Wytrych w km 1+606-9+264 tj. 7,658 km gmina Kęsowo powiat tucholski, gm
Kamień Krajeński pow. Sępoleński

L.p.	Początek odcinka	Koniec odcinka	Szerokość średnia [m]	Długość odcinka [m]	Jed.	Obmiar z odcinka	Obmiar łącznie	Stwaka VAT[%]
Wykoszenie ręcznie porostów gęstych twardych ze skarp kanałów lub rzek wraz z wygrabieniem.								
1	1+606	4+500	3,00	2 894	m ²	8 682,00	18 490,00	8
	4+500	5+300	2,00	800	m ²	1 600,00		
	5+300	5+580	3,00	280	m ²	840,00		
	5+580	7+650	2,00	2 070	m ²	4 140,00		
	7+650	9+264	2,00	1 614	m ²	3 228,00		
Hakowanie dna z wydobyciem darni korzeniowej przy zarośnięciu lustra wody do 60%.								
2	1+606	1+900	2,50	294	m ²	735,00	6 837,00	8
	4+450	5+350	2,3	900	m ²	2 070,00		
	5+580	7+700	1,4	2 120	m ²	2 968,00		
	8+200	9+264	1	1 064	m ²	1 064,00		
Hakowanie dna z wydobyciem darni korzeniowej przy zarośnięciu lustra wody ponad 60%.								
3	1+900	4+450	2,0	2 550	m ²	5 100,00	6 060,00	8
	5+350	5+580	2,0	230	m ²	460,00		
	7+700	8+200	1,0	500	m ²	500,00		
Usuwanie zatorów, oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci. Zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy.								
4	1+606	9+264		7 658	m ³	8,00	8,00	8
Mały Wytrych w km 0+000-3+350 tj. 3,350 km gm. Kęsowo powiat tucholski								
Wykoszenie ręcznie porostów gęstych twardych ze skarp kanałów lub rzek wraz z wygrabieniem.								
1	0+000	0+600	3	600	m ²	1 800,00	9 990,00	8
	0+620	3+350	3	2 730	m ²	8 190,00		
Ręczne wykoszenie porostów gęstych, twardych z dna z wygrabieniem.								
2	0+400	0+600	1,7	200	m ²	340,00	610,00	8
	0+620	0+800	1,5	180	m ²	270,00		
Hakowanie dna z wydobyciem darni korzeniowej przy zarośnięciu lustra wody ponad 60%.								
3	0+000	0+400	1,5	400	m ²	600,00	4 170,00	8
	0+800	3+350	1,4	2 550	m ²	3 570,00		
Usuwanie zatorów, oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci. Zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy.								
4	0+000	3+350		3 350	m ³	4,00	4,00	8

KIEROWNIK
Działu Utrzymania
Dariusz Szumała