

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Roboty utrzymaniowe koryta rzeki Struga Cisownik w km 0+000-6+150		
1	Element	Konserwacja rzeki Cisownik w km: 0+000÷6+150		
1.1	KNR 1501/114/4	Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy		
	Wyliczenie ilości robót:			
	0+000 - 6+150 L = 6150m x (2 x 2,1m) = 25830			
	25830m2			
		25 830,00		
		RAZEM: 25 830,00	m2	25 830,00
1.2	KNR 1501/115/2	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0 m		
	Wyliczenie ilości robót:			
	25830.00			
		25 830,00		
		RAZEM: 25 830,00	m2	25 830
1.3	KNR 1501/114/7	Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, miękki		
	Wyliczenie ilości robót:			
	0+000 – 0+970 L= 970m x 1,5m = 6635			
	1455m2			
	0+970 – 2+300 L=1330m x 1,0m = 1330m2			
	2+300 – 6+150 L=3850m x 1,0m = 3850m2			
	Σ 6635m2			
		6 635,00		
		RAZEM: 6 635,00	m2	6 635,00
1.4	KNR 1501/115/3	Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków, szerokość dna do 2,0 m		
	Wyliczenie ilości robót:			
	0+000 – 0+970 L= 970m x 1,5m = 6635			
	1455m2			
	0+970 – 2+300 L=1330m x 1,0m = 1330m2			
	2+300 – 6+150 L=3850m x 1,0m = 3850m2			
	Σ 6635m2			
		6 635,00		
		RAZEM: 6 635,00	m2	6 635,00