

Opis przedmiotu zamówienia dla zamówienia:

„Wykonanie czynności eksploatacyjnych Obiektu Hydrotechnicznego Nielisz” - 2 części

2 część zamówienia:

Wykonanie czynności serwisowych urządzeń systemu automatycznego monitoringu i sterowania przepływami przez upusty zapory czołowej zbiornika głównego Obiektu Hydrotechnicznego Nielisz

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie czynności serwisowych urządzeń systemu automatycznego monitoringu i sterowania przepływami przez upusty zapory czołowej zbiornika głównego Obiektu Hydrotechnicznego Nielisz w 2023 roku:

- I. Czynności serwisowe obejmują następujące urządzenia systemu automatycznego monitoringu i sterowania przepływami przez upusty denne zapory czołowej zbiornika głównego Nielisz:
 1. Szafy wizualizacji komputerowej SWK.
 2. Szafy łączeniowej SŁ.
 3. Rozdzielni jazu RJ.
 4. Linii kabli sterowniczych zasilających system.
 5. Enkoderów.
 6. Sondy hydrostatycznej WG.
 7. Stanowiska komputerowego w zakresie przekazywania danych z systemu monitoringu.
 8. Innego nie wymienionego powyżej osprzętu wchodzącego w skład systemu.
- II. Zakres usługi obejmuje:
 - przegląd raz w roku wszystkich urządzeń systemu automatycznego monitoringu i sterowania przepływami przez upusty zapory czołowej zbiornika głównego,
 - niezbędne naprawy i konserwacje elementów elektronicznych i mechanicznych bez kosztu materiałów i usług zewnętrznych niezbędnych do wykonania napraw,
 - przegląd i konserwacja linii kabli sterowniczych i systemu zasilania akumulatorów,
 - sprawdzenie poprawności działania systemu,
 - gotowość serwisową dla systemu automatycznego monitoringu i sterowania przepływami przez upusty zapory czołowej zbiornika głównego,
 - gotowość serwisową w przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnych.
- III. Terminy realizacji zamówienia ustala się na:
 - a) przegląd i konserwację:
 - data rozpoczęcia prac: po osiągnięciu stałego poziomu zwierciadła wody równy normalnemu poziomowi piętrzenia NPP = 197,50 m n.p.m.
 - data zakończenia prac: 40 dni kalendarzowych od momentu osiągnięcia normalnego poziomu piętrzenia NPP = 197,50 m n.p.m.
 - b) gotowość serwisowa:
 - rozpoczęcie – 01.01.2023 r.
 - zakończenie – 365 dni kalendarzowych.