

Kosztorys nakładczy nakładczy

Obiekt	NW w Stargard - pilne usuwanie (podcięcie drzew: m. Stargard (parki) oraz w obrębach Gogolewo i Sulino oraz Kolin
Lokalizacja	m. Kolin
Inwestor	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Przedmiar

NW w Stargard - pilne usuwanie (podcięcie drzew: m. Stargard (parki) oraz w obrębach Gogolewo i Sulino oraz Kolin

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-01 0103/07	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 66-75cm		
		17	szt	17
		razem	szt	17
2	KNR 2-01 0103/07	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy od 143 - 166(4,0779 x 2 = 8,16 r-g, 0,75 x 2 = 1,50 m-g) - drzewa wolnostojące o rozbudowanej- rozłożystej koronie.		
		6	szt	6
		razem	szt	6
3	KNR 2-01 0103/03	Awaryjne ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 76,43-111,46 cm - przez analogie usunięcie konarów i uschniętych gałęzi zagrażających bezpieczeństwu z podnośnika koszowego 14 m w miejscach wskazanych przez Zamawiającego - cięcia z utrudnieniami w obszarach trudno dostępnych - cięcia wielokrotne. Złożenie dłużyc wzdłuż górnej krawędzi kanału w jego działce.	godz	64
4	KNR 2-01 0111/03	Mechaniczne rozdrobnienie gałęzi przy użyciu rębarko-rozdrabniarki o średnicy gałęzi do 22,5 cm		
		60,26	mp	60,26
		razem	mp	60,26
5	KNR 2-01 0111/03	Oczyszczenie terenu z drobnych gałęzi i kory (23 szt x 200 m = 4600 m2)		
		23*200	m2	4.600
		razem	m2	4.600

Kosztorys nakładczy

NW w Stargard - pilne usuwanie (podcięcie drzew: m. Stargard (parki) oraz w obrębach Gogolewo i Sulino oraz Kolin

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
1	KNR 2-01 0103/07 wyd.IV 1996	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 66-75cm						
		17 = 17 17 szt Robocizna Robotnicy gr.I Sprzęt Piła motorowo-łańcuchowa 4,2KM	r-g m-g	4,0779 0,75				
2	KNR 2-01 0103/07 wyd.IV 1996	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy od 143 - 166(4,0779 x 2 = 8,16 r-g, 0,75 x 2 = 1,50 m-g) - drzewa wolnostojące o rozbudowanej- rozłożystej koronie.						
		6 = 6 6 szt Robocizna Robotnicy gr.I Sprzęt Piła motorowo-łańcuchowa 4,2KM	r-g m-g	8,16 1,5				
3	KNR 2-01 0103/03 wyd.IV 1996	Awaryjne ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 76,43-111,46 cm - przez analogie usunięcie konarów i uschniętych gałęzi zagrażających bezpieczeństwu z podnośnika koszowego 14 m w miejscach wskazanych przez Zamawiającego - cięcia z utrudnieniami w obszarach trudno dostępnych - cięcia wielokrotne. Złożenie dłużyc wzdłuż górnej krawędzi kanału w jego działce. 64 godz						
		Robocizna Robotnicy gr.I Sprzęt Piła motorowo-łańcuchowa 4,2KM koparka 0,4 m3 podnośnik koszowy 14 m	r-g m-g m-g m-g	1 1 0,25 0,25				
4	KNR 2-01 0111/03 wyd.IV 1996	Mechaniczne rozdrobnienie gałęzi przy użyciu rębarko-rozdrabniarki o średnicy gałęzi do 22,5 cm						
		60,26 = 60,26 60,26 mp Robocizna Robotnicy gr.I Sprzęt ciągnik kołowy (40-50 KM) rębarko - rozdrabniarka	r-g m-g m-g	0,4 0,2 0,2				
5	KNR 2-01 0111/03 wyd.IV 1996	Oczyszczenie terenu z drobnych gałęzi i kory (23 szt x 200 m = 4600 m2)						
		23*200 = 4.600 4.600 m2 Robocizna Robotnicy gr.I	r-g	0,0115				
		Razem						
		Podatek VAT %						
		Ogółem kosztorys						