

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
I	45261900-3	Przełożenie pokrycia dachowego			
1	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 0,5*25,2 0,4*6,8 *2	m ² m ² m ²	 12,60 5,44	
				RAZEM	18,04
2	KNR-W 4-01 0545-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku (25,2-0,25*2)*(6,8-0,25)	m ² m ²	 161,78	
				RAZEM	161,78
3	KNR-W 4-01 0545-09	Przygotowanie blach z rozbiórki do dalszego użytku poz.2<161,78 m2>	m ² m ²	 161,78	
				RAZEM	161,78
4	NNRNKB 202 0537-04	Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powleką trapezową - wykorzystanie blachy trapezowej z demontażu, do uzupełnienia nowa blacha na zakończeniu po zwiększeniu zakładu poz.2<161,78 m2>	m ² m ²	 161,78	
				RAZEM	161,78
5	KNR-W 4-01 0523-09 +kalk. własna	Uszczelnienie miejsc newralgicznych w połączeniach blach oraz uzupełnienie starych otworów montażowych poz.4<161,78 m2>	m ² m ²	 161,78	
				RAZEM	161,78
6	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm poz.1<18,04 m2>	m ² m ²	 18,04	
				RAZEM	18,04
7	kalk. własna	Inspekcja odwodnienia dachu, uszczelnienie połączeń, regulacja spadków, oczyszczenie <rynny> 25,2 <rury spustowe> 2,5*2	m m m	 25,20 5,00	
				RAZEM	30,20
II	45442100-8	Ściany wewnętrzne			
8	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 2,84*2,43*8+6,04*(2,43*8*2+1/2*(2,58-2,43)*8*2)+2,84*2,58-2,13*2,5*8	m ² m ²	 262,02	
				RAZEM	262,02
9	KNR-W 4-01 0621-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą smarowania poz.8<262,02 m2>*5%	m ² m ²	 13,10	
				RAZEM	13,10
10	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe poz.8<262,02 m2>	m ² m ²	 262,02	
				RAZEM	262,02
11	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.10<262,02 m2>	m ² m ²	 262,02	
				RAZEM	262,02
III	45223820-0	Kratki wentylacyjne			
12	KNR-W 4-01 0335-09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1	szt. szt.	 1	
				RAZEM	1
13	KNR-W 2-17 0138-01 +kalk. własna	Wymiana kratki wentylacyjnej 8*2	szt. szt.	 16	
				RAZEM	16
14	KNR-W 2-17 0138-01 +kalk. własna	Montaż kratki wentylacyjnej -nowe, dodatkowe 2	szt. szt.	 2	
				RAZEM	2

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
IV	45443000-4	Ściany zewnętrzne			
15	KNR 9-27 0101-05	Mechaniczne oczyszczenie i zmycie podłoża 25,2*2,54 25,2*2,69-2,13*2,5*8 +0,3*(2,13+2,5+2,13)*8 6,8*(2,54+1/2*(2,69-2,54))*2	m ² m ² m ² m ²	 64,01 41,41 35,56	
				RAZEM	140,98
16	KNR 9-27 0101-07	Jednokrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk, cegła poz.15<140,98 m2>	m ² m ²	 140,98	
				RAZEM	140,98
17	KNR 9-27 0401-03	Malowanie dwukrotne ocieplonych elewacji - ściany i stropy poz.16<140,98 m2>-poz.18<19,36 m2>	m ² m ²	 121,62	
				RAZEM	121,62
18	KNR 9-27 0305-01	Wykonanie tynku cienkowarstwowego akrylowo-mozaikowego na ścianach 0,5*(25,2-2,5*8+0,3*2*8) 0,5*6,8*2 0,3*25,2	m ² m ² m ² m ²	 5,00 6,80 7,56	
				RAZEM	19,36