

## Formularz wyceny ofertowej: Remont doku nr 3 Jazu w Dębem

nr sprawy: WA.ROZ.2810.105.2022/ZZD

| <i>LP.</i>                                                            | <i>Opis pozycji wyceny</i>                                                        | <i>Jedn. miary</i> | <i>Przewidywana ilość</i> | <i>Cena jednostkowa [zł]</i> | <i>Wartość netto [zł]</i> |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|
| <b>Wykonanie czynności konserwacyjnych i remontowych na przęśle 3</b> |                                                                                   |                    |                           |                              |                           |
| <b>I.</b>                                                             | <b>Wykonanie czynności konserwacyjnych elementów napędowych klap na przęśle 3</b> |                    |                           |                              |                           |
| 1                                                                     | Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu drogowego wraz z zajęciem pasa drogowego  | kpl                | 1,000                     |                              | 0,00                      |
| 2                                                                     | Montaż istniejących zamknięć remontowych                                          | kpl                | 1,000                     |                              | 0,00                      |
| 3                                                                     | Demontaż zamknięć remontowych                                                     | kpl                | 1,000                     |                              | 0,00                      |

|    |                                                                                                                             |                |         |  |             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--|-------------|
| 4  | Mechaniczny demontaż mechanizmów segmentowego napędu wrót przy wysokości podnoszenia(opuszczania) do 10.0 m                 | t              | 13,000  |  | <b>0,00</b> |
| 5  | Mechaniczny montaż mechanizmów segmentowego napędu wrót przy wysokości podnoszenia(opuszczania) do 10.0 m                   | t              | 13,000  |  | <b>0,00</b> |
| 6  | Demontaż elementów wciągarek lub reduktorów o masie do 800 i ponad kg - koło cierne                                         | szt.           | 1,000   |  | <b>0,00</b> |
| 7  | Montaż elementów wciągarek lub reduktorów o masie do 800 i ponad kg - koło cierne                                           | szt.           | 1,000   |  | <b>0,00</b> |
| 8  | Demontaż elementów wciągarek lub reduktorów o masie do 150 kg - koło cierne                                                 | szt.           | 16,000  |  | <b>0,00</b> |
| 9  | Montaż elementów wciągarek lub reduktorów o masie do 150 kg - koło cierne                                                   | szt.           | 16,000  |  | <b>0,00</b> |
| 10 | Czyszczenie strumieniowo ściernie do drugiego stopnia czystości konstrukcji peł- nościennych (stan wyjściowy powierzchni A) | m <sup>2</sup> | 320,000 |  | <b>0,00</b> |

|    |                                                                                                                                                                                                          |                |         |  |             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--|-------------|
| 11 | Czyszczenie strumieniowo ściernie do drugiego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni A)                                                                                     | m <sup>2</sup> | 160,000 |  | <b>0,00</b> |
| 12 | Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełnościennych - w budowlach na wys. 8-15 m - robota z drabin lub rusztowań przestawnych - robota w pasach ochronnych | m <sup>2</sup> | 320,000 |  | <b>0,00</b> |
| 13 | Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji kratowych - w budowlach na wys. 8-15 m - robota z drabin lub rusztowań przestawnych - robota w pasach ochronnych      | m <sup>2</sup> | 160,000 |  | <b>0,00</b> |
| 14 | Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych - w budowlach na wys. 8-15 m - robota z drabin lub rusztowań przestawnych - robota w pasach ochronnych         | m <sup>2</sup> | 320,000 |  | <b>0,00</b> |
| 15 | Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji kratowych - w budowlach na wys. 8-15 m - robota z drabin lub rusztowań przestawnych - robota w pasach ochronnych      | m <sup>2</sup> | 160,000 |  | <b>0,00</b> |
| 16 | Wymiana uszczelnień obwodowych                                                                                                                                                                           | m              | 16,000  |  | <b>0,00</b> |

|            |                                                                                                                                                          |       |           |  |      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--|------|
| 17         | Przegląd, naprawa i regulacji uszczelnień                                                                                                                | kpl.  | 2,000     |  | 0,00 |
| 18         | Naścienne acetylenowe spawanie blach na styk bez ukosowania (jednostronnie) - grubość spawanych elementów do 4.0 mm - długość spoiny ciąglej pow. 250 mm | m     | 6,000     |  | 0,00 |
| 19         | Dostawa i montaż centralnego smarowania elementów ruchomych zasuw                                                                                        | kpl.  | 2,000     |  | 0,00 |
| <b>II.</b> | <b><i>Naprawa ubytków w konstrukcji żelbetowej OH Dębe od wody dolnej</i></b>                                                                            |       |           |  |      |
| 20         | Oczyszczenie, naprawa gniazd remontowych (szt. 2) i montaż istniejących zamknięć remontowych                                                             | kpl.  | 7,000     |  | 0,00 |
| 21         | Pompowanie wody z doku                                                                                                                                   | godz. | 1 500,000 |  | 0,00 |

|    |                                                                                                                                                                                                        |                |           |  |             |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|--|-------------|
| 22 | Demontaż zamknięć remontych                                                                                                                                                                            | kpl.           | 5,000     |  | <b>0,00</b> |
| 23 | Czyszczenie strumieniowo ściernie do trzeciego stopnia czystości konstrukcji peł- nościennych (stan wyjściowy powierzchni B) - robota z drabin lub rusztowań przestawnych - robota w pasach ochronnych | m <sup>2</sup> | 2 340,000 |  | <b>0,00</b> |
| 24 | Ręczna rozbiórka konstrukcji żelbetowych o grubości do 20 cm                                                                                                                                           | m <sup>3</sup> | 18,720    |  | <b>0,00</b> |
| 25 | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samo- chodem skrzyniowym na odległość do 1 km                                                                                    | m <sup>3</sup> | 18,720    |  | <b>0,00</b> |
| 26 | Transport pionowy za pomocą kabiny dźwigu elementów lub materiałów o masie całkowitej do 1000 kg                                                                                                       | kpl.           | 5,000     |  | <b>0,00</b> |
| 27 | Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych za- prawą cementowo - polimerową - wykonanie warstwy szczepnej na powierzchniach poziomych konstrukcji żelbetowych        | m <sup>2</sup> | 119,000   |  | <b>0,00</b> |

|             |                                                                                                                                                                                                 |                |         |  |      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--|------|
| 28          | Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych za- prawą cementowo - polimerową - wykonanie warstwy szczepnej na powierzchniach pionowych konstrukcji żelbetowych | m <sup>2</sup> | 21,000  |  | 0,00 |
| 29          | Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni poziomych konstrukcji żel- betowych zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków 30 mm                                                  | m <sup>2</sup> | 140,000 |  | 0,00 |
| 30          | Zasypywanie przegłębień w dnie żwirem dowożonym szalandą 100 t                                                                                                                                  | m <sup>3</sup> | 10,810  |  | 0,00 |
| <b>III.</b> | <b><i>Naprawa ubytków w konstrukcji żelbetowej OH Dębe od wody górnej</i></b>                                                                                                                   |                |         |  |      |
| 31          | Montaż istnjących zamknięć remontych                                                                                                                                                            | kpl.           | 5,000   |  | 0,00 |
| 32          | Demontaż zamknięć remontych                                                                                                                                                                     | kpl.           | 5,000   |  | 0,00 |

|    |                                                                                                                                                                                                       |                |           |  |             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|--|-------------|
| 33 | Pompowanie wody z doku                                                                                                                                                                                | godz.          | 1 500,000 |  | <b>0,00</b> |
| 34 | Czyszczenie strumieniowo ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pet- nościennych (stan wyjściowy powierzchni B) - robota z drabin tub rusztowań przestawnych - robota w pasach ochronnych | m <sup>2</sup> | 1 020,000 |  | <b>0,00</b> |
| 35 | Ręczna rozbiórka konstrukcji żelbetowych o grubości do 20 cm                                                                                                                                          | m <sup>3</sup> | 12,000    |  | <b>0,00</b> |
| 36 | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km                                                                                     | m <sup>3</sup> | 12,000    |  | <b>0,00</b> |
| 37 | Transport pionowy za pomocą kabiny dźwigu elementów tub materiałów o masie całkowitej do 1000 kg                                                                                                      | kpl.           | 5,000     |  | <b>0,00</b> |
| 38 | Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych za- prawą cementowo - polimerową - wykonanie warstwy szczepnej na powierzchniach pozio- mych konstrukcji żelbetowych     | m <sup>2</sup> | 96,000    |  | <b>0,00</b> |

|                        |                                                                                                                                                                                                   |                |         |  |             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--|-------------|
| 39                     | Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych za- prawą cementowo - polimerową - wykonanie warstwy szczepnej na powierzchniach piono- wych konstrukcji żelbetowych | m <sup>2</sup> | 24,000  |  | 0,00        |
| 40                     | Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni poziomych konstrukcji żelbetowych zaprawą cementowo-poli- merową; wielkość ubytków 30 mm                                                    | m <sup>2</sup> | 120,000 |  | 0,00        |
| <b>IV.</b>             | <b><i>Badania i ekspertyzy</i></b>                                                                                                                                                                |                |         |  |             |
| 41                     | Badania georadarem struktury gruntu pod płytą wody górnej i dolnej                                                                                                                                | kpl.           | 1,000   |  | 0,00        |
| 42                     | Sporządzenie ekspertyzy na podstawie badania geotechnicznego                                                                                                                                      | kpl.           | 1,000   |  | 0,00        |
| <b>Razem netto zł</b>  |                                                                                                                                                                                                   |                |         |  | <b>0,00</b> |
| <b>VAT 23%</b>         |                                                                                                                                                                                                   |                |         |  | <b>0,00</b> |
| <b>Razem brutto zł</b> |                                                                                                                                                                                                   |                |         |  | <b>0,00</b> |