

**PRZEDMIAR ROBÓT**  
**Awaryjne zabezpieczenie mostu z jazem w km 6+100 rzeki Kolna**

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Kalk. indyw.	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III 10,00	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
2	KNR 15-01 0201-02 analogia	Ręczna rozbiórka konstrukcji betonowych o grub. pow. 20 cm 6,00	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
3	Kalk. indyw.	Demontaż skorodowanych i zniszczonych przewodnic metalowych. 4,00	szt. szt.	 4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
4	Kalk. indyw.	Montaż dwóch tablic informacyjnych: UWAGA BRAK PRZEJŚCIA. 2,00	szt. szt.	 2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
5	KNR 2-01 0301-04 analogia	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowczymi (kat.gr.V-VI) - załadunek i wywiezienie gruzu betonowego do utylizacji 6,00	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
6	Kalk. indyw.	Koszty związane z utylizacją odpadów 12,0	t t	 12,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,000</b>
7	Kalk. indyw. kalk. własna	Przerzut koparki na budowę i z budowy zestawem niskopodwoziowym 8,0	godz. godz.	 8,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,000</b>