

PRZEDMIAR 267-40-110

Budowa: Wały p.powodziowe 2023 r. ETAP I
Obiekt: Wały Kanału Kościańskiego 2023 r.
Rodzaj robót: Roboty utrzymaniowe
Lokalizacja: pow. Kościan, pow. Gostyń

PRZEDMIAR 267-40-110

Strona 5

					SYKAŁ	
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	
1			Wały Kościańskiego Kanału Obry w km 0+000-1+680, 4+950-45+860 lewy (42,59 km) i w km 0+000-3+710, 4+950-45+860 prawy (44,62 km) , tj. łącznie 87,21 km			
1	10	KNR 1501-01-14-03-00	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarpy odwodnej, odpowietrznej, ławeczki i korony porost gęsty miękkiej w km j.w. - 10% pow. skarp.	m ²	104175,290	
1	20	KNR 1501-01-15-02-00	Wygrabienie wykosz porostów ze skarpy odwodnej i korony szer ponad 2,0 m km j.w.	m ²	104175,290	
1	30	KNR 1501-01-14-09-00	Analogia-wykoszenie porostów kosiarką bijakową skarpa odwodna, odpowietrzna, ławeczka, korona wału - 90% km j.w.	m ²	937577,610	
2			Wycinka krzaków miejscowo na całej długości			
2	10	KNR 201-01-09-06-00	Analogia - ręczne ścinanie (bez karczowania) krzaków ze zrębkowaniem i rozścieleniem wzdłuż wału	HA	3,000	

05.01.2023
PGW Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Poznaniu
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
mgr inż. Lechosław Lehmann
upr. bud. nr 578/89/Pw