

PRZEDMIAR 267-40-210

Budowa: Wały p.powodziowe 2023 r. ETAP II
Obiekt: Wały Kanału Mosińskiego i Kanału Prut - 2023 r.
Rodzaj robót: Roboty utrzymaniowe
Lokalizacja: Nadzór Wodny Kościan, Gostyń

PRZEDMIAR 267-40-210

Strona 5

DZ		POZ		SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL	IŁOŚĆ
1					Wały Kanału Mosińskiego w km 20+740-27+070 lewy (6,33 km) i w km 20+740-27+070 prawy (6,33 km), tj. łącznie 12,66 km			
1	10	KNR	1501-01-14-03-00	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp, korony, ławki porost gęsty miękki km j.w. - 10% pow. skarp		m ²		17710,500
1	20	KNR	1501-01-15-02-00	Wygrabienie wykosz porostów ze skarp, korony, ławki szer ponad 2,0 m km j.w.		m ²		17710,500
1	30	KNR	1501-01-14-09-00	Analogia - wykoszenie porostów kosiarką bijakową skarpa, korona wału, ławka - 90% km j.w.		m ²		159394,500
2					Wały Kanału Prut w km 0+000-7+584 lewy (7,584 km) i w km 0+000-7+584 prawy (7,584 km), tj. łącznie 15,168 km			
2	10	KNR	1501-01-14-03-00	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp, korony, ławki porost gęsty miękki km j.w. - 10% pow.		m ²		19339,200
2	20	KNR	1501-01-15-02-00	Wygrabienie wykosz porostów ze skarp, korony, ławki szer ponad 2,0 m km j.w.		m ²		19339,200
2	30	KNR	1501-01-14-09-00	Analogia - wykoszenie porostów kosiarką bijakową skarpa, korona wału, ławka - 90% pow. km j.w.		m ²		174052,800

05.01.2023

PGW Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Poznaniu
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
mgr inż. Lechosław Lehmann
upr. bud. nr 578/89/Pw