

PRZEDMIAR 267-40-210

Budowa: Wały p.powodziowe 2023 r. ETAP II
 Obiekt: Wały Kanału Mosińskiego i Kanału Prut - 2023 r.
 Rodzaj robót: Roboty utrzymaniowe
 Lokalizacja: Nadzór Wodny Kościan, Gostyń

PRZEDMIAR 267-40-210

Strona 5

					SYKAL	
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	
1	Wały Kanału Mosińskiego w km 20+740-27+070 lewy (6,33 km) i w km 20+740-27+070 prawy (6,33 km), tj. łącznie 12,66 km					
1	10	KNR	1501-01-14-03-00 Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp, korony, ławki porost gęsty miękki km j.w. - 10% pow. skarp	m ²	17710,500	
1	20	KNR	1501-01-15-02-00 Wygrabienie wykosz porostów ze skarp, korony, ławki szer ponad 2,0 m km j.w.	m ²	17710,500	
1	30	KNR	1501-01-14-09-00 Analogia - wykoszenie porostów kosiarką bijakową skarpa, korona wału, ławka - 90% km j.w.	m ²	159394,500	
2	Wały Kanału Prut w km 0+000-7+584 lewy (7,584 km) i w km 0+000-7+584 prawy (7,584 km), tj. łącznie 15,168 km					
2	10	KNR	1501-01-14-03-00 Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp, korony, ławki porost gęsty miękki km j.w. - 10% pow.	m ²	19339,200	
2	20	KNR	1501-01-15-02-00 Wygrabienie wykosz porostów ze skarp, korony, ławki szer ponad 2,0 m km j.w.	m ²	19339,200	
2	30	KNR	1501-01-14-09-00 Analogia - wykoszenie porostów kosiarką bijakową skarpa, korona wału, ławka - 90% pow. km j.w.	m ²	174052,800	

05.01.2023

PGW Wody Polskie
 Zarząd Zlewni w Poznaniu
 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

mgr inż. Lechosław Lehmann
 upr. bud. nr 576/86/Pw