

PRZEDMIAR 267-40-110

Budowa: Wały p.powodziowe 2023 r. ETAP II
 Obiekt: Wały Kanału Kościańskiego 2023 r.
 Rodzaj robót: Roboty utrzymaniowe
 Lokalizacja: pow. Kościan, pow. Gostyń

PRZEDMIAR 267-40-110

Strona 4

DZ		POZ		SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL	IŁOŚĆ
1					Wały Kościańskiego Kanału Obry w km 0+000-1+680, 4+950-45+860 lewy (42,59 km) i w km 0+000-3+710, 4+950-45+860 prawy (44,62 km) , tj. łącznie 87,21 km			
1	10	KNR		1501-01-14-03-00	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarpy odwodnej, odpowietrznej, ławeczki i korony porost gęsty miękkiej w km j.w. - 10% pow. skarp.	m ²		104175,290
1	20	KNR		1501-01-15-02-00	Wygrabienie wykosz porostów ze skarpy odwodnej i korony szer ponad 2,0 m km j.w.	m ²		104175,290
1	30	KNR		1501-01-14-09-00	Analogia-wykoszenie porostów kosiarką bijakową skarpa odwodna, odpowietrzna, ławeczka, korona wału - 90% km j.w.	m ²		937577,610

05.01.2023

PGW Wody Polskie
 Zarząd Zlewni w Poznaniu
 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

mgr inż. Lechosław Lehmann
 upr. bud. nr 578/89/Pw