

Bieżąca eksploatacja i utrzymanie urządzeń wodnych i zbiorników wodnych na terenie Zarządu Zlewni Sieradz - Cz.12 NW Wieluń rz. Pyszna, rz. Oleśnica, Kanał Starzenicki (opcja 2024 rok)

- 1 -

PRZEDMIAR

Bieżąca eksploatacja i utrzymanie urządzeń wodnych i zbiorników wodnych na terenie Zarządu Zlewni Sieradz - Cz.12 NW Wieluń rz. Pyszna, rz. Oleśnica, Kanał Starzenicki (opcja 2024 rok)

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4 d.2	KNR 15-01 0115-07 - analogia	Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 30 % (poniżej i powyżej budowli hydrotechnicznych z wydobyciem roślinności z koryta rzeki i przygotowaniem do rozbicia) - dot. budowli na rzece: 1. Oleśnicy w km: - 15+918=3mx130m(50m poniżej i 80m powyżej budowli)=390m2, - 18+887=2,5mx60m(30m poniżej i 30m powyżej budowli)=150m2, - 19+720=2,5mx60m(30m poniżej i 30m powyżej budowli)=150m2, - 28+877=1,8mx60m(30m poniżej i 30m powyżej budowli)=108m2, - 35+404=1,8mx60m(30m poniżej i 30m powyżej budowli)=108m2, - 38+648=1,6mx60m (30m poniżej i 30m powyżej budowli)=96m2. Razem rz. Oleśnica: 1002m2. 2. Pysznej w km: - 4+939=8mx100m(50m poniżej i 50m powyżej budowli)=800m2, - 8+983=8mx100m(50m poniżej i 50m powyżej budowli)=800m2, - 11+350=6mx100m(50m poniżej i 50m powyżej budowli)=600m2, - 19+747=7mx325m(50m powyżej budowli i 275m poniżej budowli)=2275m2. Razem rz. Pyszna: 4475m2. 3. Kanał Starzenicki w km: - 3+160=4,6mx60m(30m poniżej i 30m powyżej budowli)=276m2, - 4+585=4,6mx60m(30m poniżej i 30m powyżej budowli)=276m2. Razem rz. Kanał Starzenicki: 552m2. Razem wszystkie rzeki: 1002m2+4475m2+552m2=6029m2. 6029	m ²		
			m ²	6 029,00	
				RAZEM	6 029,00
5 d.2	KNR 15-01 0115-08	Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 60 % (poniżej i powyżej budowli hydrotechnicznych z wydobyciem roślinności z koryta rzeki i przygotowaniem do rozbicia) - dot. budowli na rzece: 1. Kanał Krzyworzycki w km: - 3+278, 3+423, 4+049=1,5m x 60m x 3 szt. (30m poniżej i 30m powyżej budowli)=270m2 - 4+384, 4+488=1,5mx65mx2 szt. (15m poniżej i 50m powyżej oraz 50m poniżej i 15m powyżej budowli) = 195m2 - 5+124=1,2m x 90m (30m poniżej i 60m powyżej budowli)=108m2 Razem: 573m2 573	m ²		
			m ²	573,00	
				RAZEM	573,00
6 d.2	KNNR-W 10 2508-10	Mechaniczne koszenie porostów ze skarp i dna - analogia dwukrotne rozdrobnienie roślinności pochodzącej z wykoszenia skarp i hakowania dna za pomocą kosiarki bijakowej (dotyczy wszystkich budowli objętych zadaniem). Przyjęto szerokość pasa 1,5 m. (3szt.x100m)+(7szt.x60m)+130m+325m+400m=1575m Razem: 1575mx1,5mx2=4725m2. 4725	m ²		
			m ²	4 725,00	
				RAZEM	4 725,00
7 d.2	KNR 0-25 0402-02 - analogia	Czyszczenie ręczne powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych - analogia oczyszczenie powierzchni betonowych z uwzględnieniem dylatacji w obrębie budowli z darniny, mułu i innych zanieczyszczeń na wszystkich budowlach objętych zadaniem. Przyjęto 27 m2 na budowlę. Razem: 17szt.x27m2=459m2. 459	m ²		
			m ²	459,00	
				RAZEM	459,00
8 d.2	KNR 2-01 0415-01	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat. gruntu I-II - analogia ręczne rozplantowanie ziemi, darniny pochodzącej z oczyszczenia powierzchni betonowych wszystkich budowli objętych zadaniem. Przyjęto 0,5 m3 na jazach i zastawkach oraz 1m3 na stopniach z piętrzeniem. Razem: 11x0,5m3 + 6x1m3=11,5m3. 11,5	m ³		
			m ³	11,50	
				RAZEM	11,50
9 d.2	KNNR-W 10 2606-02 - analogia	Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych pełnościennych w budownictwie wodnym i melioracyjnym. Dotyczy antykorozyjnego zabezpieczenia elementów stalowych na budowlach wskazanych przez koordynatora. Razem: 10 m2. 10	m ²		
			m ²	10,00	
				RAZEM	10,00
10 d.2	Analiza włas- na	Demontaż uszkodzonych desek kładek, zakup i montaż nowych na budowlach rz. Oleśnicy w km: 15+918 (3szt. o długości 0,8 m, szerokości 0,12 m i grubości 0,06 m); 18+887 (3szt. o długości 0,8 m, szerokości 0,10 m i grubości 0,05 m); 19+720 (3szt. o długości 0,91 m, szerokości 0,10 m i grubości 0,05 m). Razem: 9 szt. 1	kpl.		
			kpl.	1,00	

Bieżąca eksploatacja i utrzymanie urządzeń wodnych i zbiorników wodnych na terenie Zarządu Zlewni Sieradz - Cz.12 NW Wieluń rz. Pyszna, rz. Oleśnica, Kanał Starzenicki (opcja 2024 rok)

- 3 -