

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi / robota na zadaniu pn.:

„Wykonanie konserwacji (utrzymanie) wałów przeciwpowodziowych/cieków na terenie działania Zarządu Zlewni w Katowicach – obszar działania Nadzoru Wodnego w Pszczynie”, w podziale na części:

„Część 1: Wykonanie konserwacji (utrzymanie): wały przeciwpowodziowe rzeki Wisły w km 0+000-0+816, 0+816-4+186, m. Wola, gm. Miedźna - dwukrotne koszenie (rozmiar rzeczowy: 4,186 km)”

„Część 2: Wykonanie konserwacji (utrzymanie): wały przeciwpowodziowe rzeki Wisły w km 0+000-0+575, 0+575-1+400, 0+000+3+064, 0+000-1+450, m. Goczałkowice-Zdrój, gm. Goczałkowice-Zdrój - dwukrotne koszenie (rozmiar rzeczowy: 5,914 km)”

„Część 3: Wykonanie konserwacji (utrzymanie): wały przeciwpowodziowe cieku Goczałkowickiego w km 0+000-0+590, 0+000-0+750 wraz z korytem cieku w km 0+000-0+750 w m. Goczałkowice-Zdrój, gm. Goczałkowice-Zdrój - dwukrotne koszenie (rozmiar rzeczowy: wał: 1,340 km, ciek: 0,750 km)”

„Część 4: Wykonanie konserwacji (utrzymanie): wały przeciwpowodziowe rzeki Wisły w km 0+000-2+650, 0+000-2+950, 0+000-1+248, m. Góra, gm. Miedźna - dwukrotne koszenie (rozmiar rzeczowy: 6,848 km)”

„Część 5: Wykonanie konserwacji (utrzymanie): wał przeciwpowodziowy rzeki Pszczynki w km 0+000-0+788, m. Jedlina, gm. Bojszowy - dwukrotne koszenie (rozmiar rzeczowy: 0,788 km)”

„Część 6: Wykonanie konserwacji (utrzymanie): wały przeciwpowodziowe rzeki Wisły w km 0+000-0+650, m. Rudołtowie, gm. Pszczyna - dwukrotne koszenie (rozmiar rzeczowy: 0,650 km)”

„Część 7: Wykonanie konserwacji (utrzymanie): wały przeciwpowodziowe rzeki Wisły w km 0+000-0+215, m. Grzawa, gm. Miedźna - dwukrotne koszenie (rozmiar rzeczowy: 0,215 km)”

2. Słownik kodów CPV (kod - opis)

45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

3. Opisy przedmiotów zamówienia dla poszczególnych części

Odnosząc się do wszystkich części szczegóły dotyczące opisu przedmiotu zamówienia, zakres i warunki wykonania prac dla poszczególnych części zawiera załączona dokumentacja (charakterystyki obiektów, przedmiary robót, mapy poglądowe).

Jeśli w opisie pod tytułem zadania nie uściślono, obowiązuje zakres rzeczowy wskazany w tytule zadania.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac oraz za ich zgodność z umową, przedmiarem, SIWZ oraz poleceniami osoby wyznaczonej ze strony Zamawiającego do nadzoru robót.

3.1. Informacje o terenie oraz organizacji robót:

Utrzymanie (konserwacja) cieków i wałów przeciwpowodziowych zalicza się do robót liniowych. Wykonawca przemieszcza się wzdłuż utrzymywanego obiektu bez potrzeby posiadania zaplecza budowy. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami technicznymi występującymi w terenie, w przypadku stwierdzenia kolizji z sieciami i urządzeniami występującymi w obrębie prowadzonych robót Wykonawca zapewni nadzór ich administratorów w czasie realizacji. W przypadku wystąpienia konieczności wejścia w teren osób trzecich Wykonawca uzyska we własnym zakresie stosowne zgody od tych osób oraz pokryje ewentualne koszty związane z odszkodowaniem. Dojazd do obiektów istniejącymi drogami lokalnymi. Komunikacja pomiędzy brzegami po istniejących obiektach m.in. mostach, przejazdach w bród, rampach, przepustach.

W przypadku wystąpienia konieczności zajęcia pasa drogowego Wykonawca uzyska zezwolenie właściciela drogi na zajęcie pasa drogowego i pokryje koszty z tym związane. W przypadku uszkodzenia ww. infrastruktury Wykonawca dokona jej naprawy na koszt własny.

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na drogach (przejezdności dróg) w obrębie utrzymywanych (remontowanych, konserwowanych) obiektów w okresie realizacji robót aż do ich zakończenia i odbioru.

W czasie trwania robót w bezpośrednim sąsiedztwie cieków należy na bieżąco usuwać zbierające się w dnie porosty traw i inne zanieczyszczenia. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia przepływu wód powierzchniowych bez zmian w usytuowaniu trasy koryta.

Przyjmuje się, że koszt zabezpieczenia terenu w obrębie robót utrzymaniowych (konserwacyjnych) ujęty jest w cenie umownej.

Organizacja prac:

- Wykonawca we własnym zakresie zapewni sobie wszelki sprzęt i potrzebne materiały do wykonania przedmiotowego zadania zgodnie z zawartą umową.
- Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną przed i po wykonaniu prac i przekaze ją na płycie CD lub innym nośniku przedstawicielowi Zamawiającego z chwilą składania zgłoszenia o gotowości prac do odbioru.
- Wykonawca po zakończeniu prac uporządkuje teren prac.

Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

- Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie wykonawstwa prac. Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia we własnym zakresie i na własny koszt lub wypłacania ewentualnych odszkodowań osobom trzecim za powstałe szkody, będące skutkiem realizacji wykonywanych prac.

Ochrona środowiska.

W okresie od rozpoczęcia do czasu zakończenia prac utrzymaniowych, Wykonawca ma unikać działań szkodliwych dla przyrody i innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.

W trakcie realizacji prac, Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów:

- a) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 2625 z późn. zm.),
- b) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.),
- c) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 916 z późn. zm.),
- d) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 699 z późn. zm.),
- e) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2022 r., poz. 2556 z późn. zm.).

zm.).

Realizacja prac nie może spowodować pogorszenia stanu ekologicznego wód, ekosystemów wodnych, a także fauny i flory pośrednio narażonej na ich oddziaływanie oraz terenu bezpośrednio przyległego.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania robót Wykonawca będzie utrzymywać teren w obrębie robót i wykopy w stanie bez wody stojącej; podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację składowisk materiałów, ziemi z wykopów oraz dróg dojazdowych; środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi; zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami oraz możliwością powstania pożaru; ograniczenie do niezbędnego minimum powstawania zawiesiny w wodach płynących w trakcie prowadzenia robót ziemnych w korytach cieków; ochronę pni drzew, które nie podlegają wycince, w trakcie wykonywanych robót. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę.

Prace utrzymaniowe (konserwacyjne) winny być wykonywane na zasadach określonych w Zarządzeniu Nr 64/2022 z dn. 03.11.2022 r. Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie wprowadzenia „Regulaminu realizacji zadania utrzymaniowego” w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie.

W odniesieniu do każdej z części zamówienia: W przypadku konieczności zapewnienia nadzoru przyrodniczego nad zadaniami wskazanymi w przedmiotowym zamówieniu Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia nadzoru przyrodniczego przez właściwego specjalistę na własny koszt bez możliwości dochodzenia roszczeń finansowych związanych z pokryciem kosztów nadzoru przyrodniczego.

Warunki bezpieczeństwa pracy.

Przy realizacji prac zostaną zachowane wymogi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał robót w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt, odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych przy wykonywaniu robót oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

- Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt zorganizuje i utrzyma plac pod zaplecze prac.

Zagospodarowanie odpadów.

- Odpady powstałe w wyniku realizacji prac, należy zagospodarować zgodnie z aktualną ustawą o odpadach i rozporządzeniami wykonawczymi. Wykonawca winien uwzględnić w kosztach utylizację roślinności trawiastej (porostów traw) oraz ewentualnych pozostałych odpadów.

3.2. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu i maszyn, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt - zgodny z technologią wykonania robót.

3.3. Wymagania dotyczące środków transportu.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania jedynie takich środków transportu, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko przyrodnicze. Środki transportu - zgodne z technologią wykonania robót.

3.4. Wymagania dotyczące robót

Zalecane jest dokonanie wizji lokalnej przed przygotowaniem oferty.

„Część 1: Wykonanie konserwacji (utrzymanie): wały przeciwpowodziowe rzeki Wisły w km 0+000-0+816, 0+816-4+186, m. Wola, gm. Miedźna - dwukrotne koszenie (rozmiar rzeczowy: 4,186 km)”

Zakres robót przewidzianych do przeprowadzenia ograniczać się będzie do prac utrzymaniowych lewych wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły. Dwukrotne koszenie. Wyliczenie ilości poszczególnych robót podano w przedmiarze robót.

Planowane roboty do wykonania:

- mechaniczne wykoszenie porostów z wałów przeciwpowodziowych wraz z wygrabieniem i ze złożeniem porostów pasem wzdłuż wałów,
- mechaniczne wykoszenie porostów z wałów przeciwpowodziowych,
- ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych i miękkich z wałów przeciwpowodziowych wraz z wygrabieniem i złożeniem porostów pasem wzdłuż wałów,
- częściowy wywóz porostów traw.

„Część 2: Wykonanie konserwacji (utrzymanie): wały przeciwpowodziowe rzeki Wisły w km 0+000-0+575, 0+575-1+400, 0+000+3+064, 0+000-1+450, m. Goczałkowice-Zdrój, gm. Goczałkowice-Zdrój - dwukrotne koszenie (rozmiar rzeczowy: 5,914 km)”

Zakres robót przewidzianych do przeprowadzenia ograniczać się będzie do prac utrzymaniowych lewych wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły i rowów odpływowych od śluz. Dwukrotne koszenie. Wyliczenie ilości poszczególnych robót podano w przedmiarze robót.

Planowane roboty do wykonania:

- mechaniczne wykoszenie porostów z wałów przeciwpowodziowych wraz z wygrabieniem i ze złożeniem porostów pasem wzdłuż wałów,
- mechaniczne wykoszenie porostów z wałów przeciwpowodziowych,
- ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych i miękkich z wałów przeciwpowodziowych wraz z wygrabieniem i złożeniem porostów pasem wzdłuż wałów,
- ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia – ręczne ścinanie samosiewów – skupiska do 25 m²,
- ręczne ścinanie samosiewów niewymagających uzyskania zezwolenia na ich usunięcie z ich rozdrobnieniem,
- oczyszczenie terenu z wywiezieniem,
- ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych i miękkich z rowów odpływowych od śluz wraz z

- wygrabieniem i ze złożeniem pasem wzdłuż rowu,
- częściowy wywóz porostów traw.

„Część 3: Wykonanie konserwacji (utrzymanie): wały przeciwpowodziowe ciek Goczałkowickiego w km 0+000-0+590, 0+000-0+750 wraz z korytem ciek w km 0+000-0+750 w m. Goczałkowice-Zdrój, gm. Goczałkowice-Zdrój - dwukrotne koszenie (rozmiar rzeczowy: wał: 1,340 km, ciek: 0,750 km)”

Zakres robót przewidzianych do przeprowadzenia ograniczać się będzie do prac utrzymaniowych lewego i prawego wału przeciwpowodziowego ciek Goczałkowickiego oraz ciek Goczałkowickiego. Dwukrotne koszenie. Ilość poszczególnych robót podano w przedmiarze robót.

Planowane roboty do wykonania w zakresie wałów przeciwpowodziowych:

- mechaniczne wykoszenie porostów z wałów przeciwpowodziowych wraz z wygrabieniem i ze złożeniem porostów pasem wzdłuż wałów,
- ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych i miękkich z wałów przeciwpowodziowych wraz z wygrabieniem i złożeniem porostów wzdłuż wałów,
- częściowy wywóz porostów traw – skarpy odwodne wałów,
- ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia – ręczne ścinanie samosiewów – skupiska do 25 m²,
- oczyszczenie terenu z wywiezieniem.

Planowane roboty do wykonania w zakresie ciek:

- ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych i miękkich ze skarp ciek wraz z wygrabieniem i załadunkiem,
- ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia – ręczne ścinanie samosiewów – skupiska do 25 m²,
- częściowe oczyszczenie terenu z wywiezieniem,
- wydobyć z dna ciek roślin korzeniących się wraz z wygrabieniem i załadunkiem,
- częściowy wywóz porostów traw,
- udrożnienie koryta ciek przez usuwanie zatorów utrudniających swobodny przepływ wód z wywozem.

Uwaga: Prace utrzymaniowe (konserwacyjne) prowadzone na ciek Goczałkowickim do 15 sierpnia wymagają zapewnienia przez Wykonawcę nadzoru przyrodniczego. Nadzór przyrodniczy winien być prowadzony przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje lub doświadczenie, specjalistę w zakresie przyrodniczym, którego zadaniem będzie m.in. zwrócenie uwagi na aspekt ornitologiczny. Wykonawca zapewni przedmiotowy nadzór na własny koszt, bez możliwości dochodzenia roszczeń finansowych związanych z pokryciem kosztów nadzoru przyrodniczego, który należy uwzględnić w kosztach pośrednich opracowanej wyceny (kosztorysu ofertowego).

„Część 4: Wykonanie konserwacji (utrzymanie): wały przeciwpowodziowe rzeki Wisły w km 0+000-2+650, 0+000-2+950, 0+000-1+248, m. Góra, gm. Miedźna - dwukrotne koszenie (rozmiar rzeczowy: 6,848 km)”

Zakres robót przewidzianych do przeprowadzenia ograniczać się będzie do prac utrzymaniowych lewych wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły. Dwukrotne koszenie. Wyliczenie ilości poszczególnych robót podano w przedmiarze robót.

Planowane roboty do wykonania:

- mechaniczne wykoszenie porostów z wałów przeciwpowodziowych wraz z wygrabieniem i ze złożeniem porostów pasem wzdłuż wałów,
- mechaniczne wykoszenie porostów z wałów przeciwpowodziowych,
- ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych i miękkich z wałów przeciwpowodziowych wraz z wygrabieniem i złożeniem porostów pasem wzdłuż wałów,
- częściowy wywóz porostów traw.

„Część 5: Wykonanie konserwacji (utrzymanie): wał przeciwpowodziowy rzeki Pszczynki w km 0+000-0+788, m. Jedlina, gm. Bojszowy - dwukrotne koszenie (rozmiar rzeczowy: 0,788 km)”

Zakres robót przewidzianych do przeprowadzenia ograniczać się będzie do prac utrzymaniowych lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Pszczynki. Dwukrotne koszenie. Wyliczenie ilości poszczególnych robót podano w przedmiarze robót.

Planowane roboty do wykonania:

- mechaniczne wykoszenie porostów z wału przeciwpowodziowego wraz z wygrabieniem i ze złożeniem porostów pasem wzdłuż wału,
- mechaniczne wykoszenie porostów z wału przeciwpowodziowego,
- ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych i miękkich z wału przeciwpowodziowego wraz z wygrabieniem i złożeniem porostów pasem wzdłuż wału,
- ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia – ręczne ścinanie samosiewów – skupiska do 25 m²,
- oczyszczenie terenu z wywiezieniem,
- częściowy wywóz porostów traw.

„Część 6: Wykonanie konserwacji (utrzymanie): wały przeciwpowodziowe rzeki Wisły w km 0+000-0+650, m. Rudołtowiec, gm. Pszczyna - dwukrotne koszenie (rozmiar rzeczowy: 0,650 km)”

Zakres robót przewidzianych do przeprowadzenia ograniczać się będzie do prac utrzymaniowych lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły. Dwukrotne koszenie. Wyliczenie ilości poszczególnych robót podano w przedmiarze robót.

Planowane roboty do wykonania:

- mechaniczne wykoszenie porostów z wału przeciwpowodziowego wraz z wygrabieniem i ze złożeniem porostów pasem wzdłuż wału,
- mechaniczne wykoszenie porostów z wału przeciwpowodziowego,
- ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych i miękkich z wału przeciwpowodziowego wraz z wygrabieniem i złożeniem porostów pasem wzdłuż wału,
- ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia – ręczne ścinanie samosiewów – skupiska do 25 m²,
- ręczne ścinanie samosiewów niewymagających uzyskania zezwolenia na ich usunięcie z ich rozdrobnieniem,
- oczyszczenie terenu z wywiezieniem,
- częściowy wywóz porostów traw.

„Część 7: Wykonanie konserwacji (utrzymanie): wały przeciwpowodziowe rzeki Wisły w km 0+000-0+215, m. Grzawa, gm. Miedźna - dwukrotne koszenie (rozmiar rzeczowy: 0,215 km)”

Zakres robót przewidzianych do przeprowadzenia ograniczać się będzie do prac utrzymaniowych lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły. Dwukrotne koszenie. Wyliczenie ilości poszczególnych robót podano w przedmiarze robót.

Planowane roboty do wykonania:

- mechaniczne wykoszenie porostów z wału przeciwpowodziowego wraz z wygrabieniem i ze złożeniem porostów pasem wzdłuż wału,
- mechaniczne wykoszenie porostów z wału przeciwpowodziowego,
- ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych i miękkich z wału przeciwpowodziowego wraz z wygrabieniem i złożeniem porostów pasem wzdłuż wału,
- ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia – ręczne ścinanie samosiewów – skupiska do 25 m²,
- oczyszczenie terenu z wywiezieniem,
- częściowy wywóz porostów traw.

4. Termin wykonania zamówienia:

Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy – z dniem protokolarnego przekazania terenu, odpowiednio dla I i II koszenia.

Termin przekazania terenu robót Wykonawcy dla I koszenia: **do 5 dni** od dnia podpisania umowy.

Wykonawca będzie wprowadzony na teren realizacji robót *Protokołem przekazania terenu*, w dniu przekazania terenu Wykonawcy zostanie przekazany *Dziennik realizacji zadania utrzymaniowego* dla realizowanego zadania.

Wykonawca zgłasza Zamawiającemu zakończenie robót (częściowych, końcowych) i gotowość do ich odbioru na druku *Zawiadomienie* oraz potwierdzając wpisem do *Dziennika realizacji zadania utrzymaniowego*.

Część 1:

Termin realizacji - I koszenie - do 30 dni od protokolarnego przekazania terenu.

Rozpoczęcie II koszenia - nie wcześniej niż 60 dni od wpisu do *Dziennika realizacji zadania utrzymaniowego* o zgłoszeniu zakończenia I koszenia.

Termin realizacji - II koszenie - do 30 dni od protokolarnego przekazania terenu dla II koszenia.

Część 2:

Termin realizacji - I koszenie - do 30 dni od protokolarnego przekazania terenu.

Rozpoczęcie II koszenia - nie wcześniej niż 60 dni od wpisu do *Dziennika realizacji zadania utrzymaniowego* o zgłoszeniu zakończenia I koszenia.

Termin realizacji - II koszenie - do 30 dni od protokolarnego przekazania terenu dla II koszenia.

Część 3:

Termin realizacji - I koszenie - do 25 dni od protokolarnego przekazania terenu.

Rozpoczęcie II koszenia - nie wcześniej niż 60 dni od wpisu do *Dziennika realizacji zadania utrzymaniowego* o zgłoszeniu zakończenia I koszenia.

Termin realizacji - II koszenie - do 25 dni od protokolarnego przekazania terenu dla II koszenia.

Część 4:

Termin realizacji - I koszenie - do 30 dni od protokolarnego przekazania terenu.

Rozpoczęcie II koszenia - nie wcześniej niż 60 dni od wpisu do *Dziennika realizacji zadania utrzymaniowego* o zgłoszeniu zakończenia I koszenia.

Termin realizacji - II koszenie - do 30 dni od protokolarnego przekazania terenu dla II koszenia.

Część 5:

Termin realizacji - I koszenie - do 25 dni od protokolarnego przekazania terenu.

Rozpoczęcie II koszenia - nie wcześniej niż 60 dni od wpisu do *Dziennika realizacji zadania utrzymaniowego* o zgłoszeniu zakończenia I koszenia.

Termin realizacji - II koszenie - do 25 dni od protokolarnego przekazania terenu dla II koszenia.

Część 6:

Termin realizacji - I koszenie - do 25 dni od protokolarnego przekazania terenu.

Rozpoczęcie II koszenia - nie wcześniej niż 60 dni od wpisu do *Dziennika realizacji zadania utrzymaniowego* o zgłoszeniu zakończenia I koszenia.

Termin realizacji - II koszenie - do 25 dni od protokolarnego przekazania terenu dla II koszenia.

Część 7:

Termin realizacji - I koszenie - do 25 dni od protokolarnego przekazania terenu.

Rozpoczęcie II koszenia - nie wcześniej niż 60 dni od wpisu do *Dziennika realizacji zadania utrzymaniowego* o zgłoszeniu zakończenia I koszenia.

Termin realizacji - II koszenie - do 25 dni od protokolarnego przekazania terenu dla II koszenia.

5. Załączniki:

- charakterystyki obiektów;
- przedmiary robót;
- mapy poglądowe/lokalizacyjne dla poszczególnych zadań.


KIEROWNIK
Bartosz Baliński