

**PRZEDMIAR ROBÓT**  
**Rz. Jeziorna - remont ubezpieczeń i udrożnienie cieku w km 0+000-9+200 oraz 21+650-22+200**  
**gmina Brody, Tuplice, powiat żarski**

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Kalk. indyw. analogia	Wykonanie umocnienia skarpy z kieszek faszynowych 3 x fi 20 cm na długości 130 mb 390,00	m umoc. m umoc.	 390,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>390,000</b>
2	KSNR 1 0309-03	Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m bez zagęszczenia ; kat.gr. I-III 130,00	m³ m³	 130,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>130,000</b>
3	KNR 2-01 0109-04	Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia w km 0+700-3+800 i w km 21+650-22+200 0,800	ha ha	 0,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,800</b>
4	KNR 2-01 0109-06	Ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków i podszycia w km 3+800-5+000 0,12	ha ha	 0,120	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,120</b>
5	Kalk. własna	Zrąbkowanie wyciętych krzaków przy użyciu rębaka 44,00	m-p m-p	 44,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>44,000</b>
6	KNNR-W 10 2508-05	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów; porost gęsty, twardy w km 0+700-5+000 25800,0	m² m²	 25 800,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25 800,000</b>
7	KNNR-W 10 2508-03	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów; porost rzadki, twardy w km 21+650-22+200 2000,0	m² m²	 2 000,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2 000,000</b>
8	KNNR-W 10 2513-02 analogia	Mechaniczne usuwanie roślin korzeniących się w dnie z cieków o szer. dna 2,8-3,2 m; gr. warstwy 0,20 m w km 0+700-1+600 900,0	m m	 900,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>900,000</b>
9	KNNR-W 10 2513-03 analogia	Mechaniczne usuwanie roślin korzeniących się w dnie z cieków o szer. dna 3,6-4,0 m; gr. warstwy 0,30 m w km 1+600-5+000 - praca koparki na materacach - współcz. 1,3 3400,0	m m	 3 400,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3 400,000</b>
10	Kalk. własna	Usuwanie zatorów i tam bobrowych w km 0+000-0+700 oraz 5+000-9+200 160,00	godz. godz.	 160,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>160,000</b>
11	KNNR-W 10 2509-02 analogia	Ręczne usuwanie roślin korzeniących się z cieków o gł. do 1,5 m i szer. dna 0,8-1,1 m, gr. warstwy 0,40 m 200,0	m m	 200,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>200,000</b>
12	KNNR-W 10 2509-01 analogia	Ręczne usuwanie roślin korzeniących się z cieków o gł. do 1,5 m i szer. dna 0,4-0,7 m, gr. warstwy 0,30 m 250,0	m m	 250,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>250,000</b>
13	KNNR 1 0303-01 analogia	Odspojenie gruntu i przewóz taczkami na odl.do 10 m w gr.kat. I-II - oczyszczenie cieku pod przepustem kolejowym o szer. 2,5x40 m warstwą 0,3 m w km 21+740-21+780. 30,0	m³ m³	 30,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,000</b>
14	KNNR 1 0303-04	Wykopy z transportem urobku taczkami -dod.za każde dalsze rozp. 10 m przewozu lub za każdy 1 m różnicy wys.przy przew.w górę lub z góry na odl. 10 m - przewóz na odl. średnio 40 m Krotność = 4 30,0	m³ m³	 30,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,000</b>
15	KNNR 1 0504-01	Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m³ ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.I-II - rozplantowanie urobku wywiezionego z przepustu 30,0	m³ m³	 30,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,000</b>
16	N. Z. kalk. własna	Przerzut koparki na budowę i z budowy zestawem niskopodwoziowym 8,0	godz. godz.	 8,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,000</b>