

PRZEDMIAR ROBÓT
K. Brodzki - remont ubezpieczeń i udrożnienie cieków w km 0+000-1+250 oraz 2+000-4+000
gmina Brody, powiat żarski

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Kalk. indyw. analogia	Wykonanie umocnienia skarpy z kieszek faszynowych fi 20 cm na długości 50 m jednostronnie	m umoc.		
		50,00	m umoc.	50,000	
				RAZEM	50,000
2	KSNR 1 0309-03	Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m bez zagęszczenia ; kat.gr. I-III	m³		
		100,00	m³	100,000	
				RAZEM	100,000
3	KNR 2-01 0109-05	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia w km 0+000-1+250 oraz 2+000-4+000	ha		
		0,325	ha	0,325	
				RAZEM	0,325
4	Kalk. własna	Zrąbkowanie wyciętych krzaków przy użyciu rębaka	m-p		
		13,0	m-p	13,000	
				RAZEM	13,000
5	KNNR-W 10 2508-03	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów; porost rzadki, twardy w km 0+000-0+650	m²		
		2600,0	m²	2 600,000	
				RAZEM	2 600,000
6	KNNR-W 10 2508-05	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów; porost gęsty, twardy w km 0+650-1+250 oraz 2+000-4+000	m²		
		15600,0	m²	15 600,000	
				RAZEM	15 600,000
7	KNNR-W 10 2509-06 analogia	Ręczne usuwanie roślin korzeniących się z cieków o gł. do 1,0 m i szer. dna 2,4-3,1 m, gr. warstwy 0,20 m w km 0+000-0+650	m		
		650,0	m	650,000	
				RAZEM	650,000
8	KNNR-W 10 2509-05 analogia	Ręczne usuwanie roślin korzeniących się z cieków o gł. do 1,5 m i szer. dna 2,0-2,3 m, gr. warstwy 0,20 m w km 0+650-1+250	m		
		600,0	m	600,000	
				RAZEM	600,000
9	KNNR-W 10 2509-03 analogia	Ręczne usuwanie roślin korzeniących się z cieków o gł. do 1,5 m i szer. dna 1,2-1,5 m, gr. warstwy 0,20 m w km 2+000-4+000	m		
		2000,0	m	2 000,000	
				RAZEM	2 000,000
10	Kalk. własna	Usuwanie zatorów i tam bobrowych	godz.		
		32,00	godz.	32,000	
				RAZEM	32,000