

**PRZEDMIAR ROBÓT CZĘŚĆ 5**

**Zielnica**

*Zlewni Nysy Łużyckiej*

Miejscowości: Jędrzychowice , Pokrzywnik

Gmina Zgorzelec

Km 0+000-0+ 380, 1+200-1+950

na długości 1130m

lp	km	Opis robót	jed	ilość	Cena jednost.	Cena netto	Cena brutto
1.	0+000-0+150	udrożnienie cieku z roślin korzeniących z dna wars. 20 cm ,	m <sup>3</sup>	48			
		wys. skarpy < 1,5 150x1,6x0,2					
2	0+150 - 0+380	udrożnienie cieku z roślin korzeniących z dna wars. 20 cm ,	m <sup>3</sup>	55,2			
		wys. skarpy < 1,5 230x1,2x0,2					
3	1+200 - 1+400	udrożnienie cieku z roślin korzeniących z dna wars. 40 cm ,	m <sup>3</sup>	144			
		wys. skarpy < 1,5m 200x1,8x0,4					
4	1+400- 1+950	udrożnienie cieku z roślin korzeniących z dna wars. 20 cm ,	m <sup>3</sup>	154			
		wys. skarpy < 1,5 m 550x1,4x0,2					
5	0+000-0+380 ,	Wykoszenie porostu ze skarpy, porost gęsty twardy	m <sup>2</sup>	3390			
	1+200-1+950 ,	2 x 1,5 x1130 = 3390 m <sup>2</sup>					
6.	0+000-0+380 ,	Wygrabienie wykoszonego porostu	m <sup>2</sup>	3390			
	1+200-1+950	3390m <sup>2</sup>					
7	0+000-0+380 ,	Wycinka krzaków wraz uporządkowaniem	ha	0,12			
	1+200-1+950	1,5m x 400mx2					
8	0+000- 1+950	usunięcie odpadów z koryta cieku z utylizacją	m <sup>3</sup>	3			
Podsumowanie:							