

PRZEDMIAR ROBÓT
Rz. Skroda - remont ubezpieczeń i udrożnienie cieków w km 13+200-26+500
gmina Trzebiel, Lipinki Łużyckie, powiat żarski

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Kalk. indyw. analogia	Wykonanie umocnienia skarpy z kieszek faszynowych fi 20 cm na długości 150 m	m umoc.		
		150,00	m umoc.	150,000	
				RAZEM	150,000
2	KSNR 1 0309-03	Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m bez zagęszczenia ; kat.gr. I-III	m ³		
		150,00	m ³	150,000	
				RAZEM	150,000
3	KNNR-W 10 2319-02	Plantowanie ręczne skarp i dna rzek, kanałów i rowów; grunt kat. III	m ²		
		400,0	m ²	400,000	
				RAZEM	400,000
4	KNR 2-01 0109-05	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia w km 13+200-21+000	ha		
		0,78	ha	0,780	
				RAZEM	0,780
5	Kalk. własna	Zrąbkowanie wyciętych krzaków przy użyciu rębaka	m-p		
		31,20	m-p	31,200	
				RAZEM	31,200
6	KNNR-W 10 2508-05	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów; porost gęsty, twardy w km 7+800-21+000	m ²		
		46800,0	m ²	46 800,000	
				RAZEM	46 800,000
7	kalk. własna	Mechaniczne hakowanie dna cieków przy szer. dna cieków od 3,6-4,6 m w km 13+200-18+200	m ²		
		20000,0	m ²	20 000,000	
				RAZEM	20 000,000
8	KNNR-W 10 2513-02 analogia	Mechaniczne usuwanie roślin korzeniących się z cieków o szer. dna 2,8-3,2 m; gr. warstwy 0,20 m (kosiarko-odmularka) w km 18+200-21+000	m		
		2800,0	m	2 800,000	
				RAZEM	2 800,000
9	Kalk. własna	Usuwanie zatorów i tam bobrowych w km 21+000-26+500	godz.		
		160,00	godz.	160,000	
				RAZEM	160,000
10	N. Z. kalk. własna	Przerzut koparki na budowę i z budowy zestawem niskopodwoziowym	godz.		
		8,0	godz.	8,000	
				RAZEM	8,000