

PRZEDMIAR ROBÓT CZĘŚĆ 2							
<p style="text-align: center;">Ciek Lipniak Zlewnia Nysa Łużycka Miejscowości: Rudzica , Włosień km 0+000 - 6+550</p>							
lp	km	Opis robót	jednostka	ilość	Cena jednostkowa	Cena netto	Cena brutto
1	0+000-1+100	udrożnienie ciek z roślin korzeniących z dna wars. 10 cm ,	m ³	154			
		wys. skarpy < 1,5					
		1100x1,4x0,1					
2	1+900-2+650	udrożnienie ciek z roślin korzeniących z dnau z dna wars. 20 cm ,	m ³	180			
		wys. skarpy < 1,5					
		750x1,2x0,2					
3	2+650-5+050	udrożnienie ciek z roślin korzeniących z dnaz dna wars. 20 cm ,	m ³	384			
		wys. skarpy < 1,5					
		2400x0,8x0,2					
4	4+000-5+050	udrożnienie ciek z roślin korzeniących z dna z dna wars. 30 cm ,	m ³	220,5			
		wys. skarpy < 1,5					
		1050x0,7x0,3					
5	5+050-5+500	udrożnienie ciek z roślin korzeniących z dna z dna wars. 10 cm ,	m ³	27			
		wys. skarpy < 1,5					
		450x0,6x0,1					
6	0+000-6+500 -(z odcinkiem śródpolnym oraz pominięciem murów i odcinka leśnego od (1+100-1+900)	wykoszenie porostu ze skarp ciek	m ²	25000			
		2,5x5000x2					
7	0+000-6+500 -(z odcinkiem śródpolnym oraz pominięciem murów i odcinka leśnego od (1+100-1+900)	wygrabienie wykoszonego porostu	m ²	25000			
		2,5x5000x2					
8	0+000-6+500	wywozy urobku z dna na odległość do 20 km i utylizacja	m ³	20			
		20					
9	0+000-6+500 (bez odcinka leśnego (1+100-1+900)	usunięcie wywrotów z utylizacja	szt.	3			
10	0+000-6+500 (bez odcinka leśnego (1+100-1+900)	Wycinka zakrzaczeń ze skarp ciek z zrąbkowaniem	m ²	900			
		450x1,0x2					
11	0+000-6+500 (bez odcinka leśnego (1+100-1+900)	usunięcie odpadów z koryta ciek z utylizacją	m ³	3			
razem							