

PRZEDMIAR ROBÓT
Rz. Rzeczyca - remont ubezpieczeń i udrożnienie cieku w km 15+900-20+050
gmina Trzebiel, powiat żarski

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Kalk. indyw. analogia	Wykonanie umocnienia skarpy z kieszek faszynowych fi 20 cm na długości 30 mb obustronnie 60,00	m umoc. m umoc.	 60,000	
				RAZEM	60,000
2	KSNR 1 0309-03	Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m bez zagęszczenia ; kat.gr. I-III 30,00	m ³ m ³	 30,000	
				RAZEM	30,000
3	KNR 2-01 0109-05	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia w km 15+900-20+050 0,760	ha ha	 0,760	
				RAZEM	0,760
4	Kalk. własna	Zrąbkowanie wyciętych krzaków przy użyciu rębaka 33,2	m-p m-p	 33,200	
				RAZEM	33,200
5	KNNR-W 10 2508-05	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów; porost gęsty, twardy w km 15+900-20+050 20750,0	m ² m ²	 20 750,000	
				RAZEM	20 750,000
6	KNNR-W 10 2509-03 analogia	Ręczne usuwanie roślin korzeniących się z dna cieków o gł. do 1,5 m i szer. dna 1,2-1,5 m, gr. warstwy 0,20 m w km 15+900-20+050 4150,0	m m	 4 150,000	
				RAZEM	4 150,000
7	Kalk. własna	Usuwanie zatorów i tam bobrowych 16,00	godz. godz.	 16,000	
				RAZEM	16,000