

**PRZEDMIAR ROBÓT CZĘŚĆ 5a**

Ciek **Jędrzychowicki Potok**, gmina Zgorzelec  
Miejscowości: Jędrzychowice, Łągów, Jerzmanki  
km 0+150-9+500  
na długości 9350 m

lp	km	Opis robót	jed	ilość	Cena jednost.	Cena netto	Cena brutto
1	0+150-2+930	udrożnienie cieku z roślin korzeniących z dna warst. 10 cm , wys. skarpy < 2	m <sup>3</sup>	1112			
		2780x4,0x0,1					
2	2+930-4+800	udrożnienie cieku z roślin korzeniących z dna warst. 10 cm wys. skarpy < 2	m <sup>3</sup>	561			
		1870x3,0x0,1					
3	4+800-5+400	udrożnienie cieku z roślin korzeniących z dna warst. 30 cm wys. skarpy < 2	m <sup>3</sup>	360			
		600x3,0x0,3					
4	5+400-6+000	udrożnienie cieku z roślin korzeniących z dna warst. 10 cm wys. skarpy < 2	m <sup>3</sup>	156			
		600x2,6x0,1					
5	6+000-6+800	udrożnienie cieku z roślin korzeniących z dna warst. 10 cm wys. skarpy < 2	m <sup>3</sup>	160			
		800x2,0x0,1					
6	6+800-7+050	udrożnienie cieku z roślin korzeniących z dna warst. 10 cm wys. skarpy < 2	m <sup>3</sup>	40			
		250x1,6x0,1					
7	7+550-9+240	udrożnienie cieku z roślin korzeniących z dna warst. 20 cm wys. skarpy < 2	m <sup>3</sup>	338			
		1690x1,0x0,2					
8	9+240-9+500	udrożnienie cieku z roślin korzeniących z dna warst. 20 cm wys. skarpy < 2	m <sup>3</sup>	41,6			
		260x0,8x0,2					
9	0+150-9+500	Wykoszenie porostu ze skarp, porost gęsty twardy	m <sup>2</sup>	37400			
		9350x2,0x2= 37400m <sup>2</sup>					
10	0+150-9+500	Wygrabienie wykoszonego porostu	m <sup>2</sup>	37400			
		37400 m <sup>2</sup>					
11	2+050-2+065	Ubezpieczenia brzegów kiską faszynową 15 L=15,0m	mb	15			
12	2+050-2+065	zabudowa wyrwy brzegowej 5x2,5x1,5=18,75	m3	18,75			
13	0+150-9+200	usunięcie 2 zatorów	m <sup>3</sup>	20			
14		usunięcie 3 drzew ośrednicach o obw. 2 x130, 1x110	szt	3			

15	0+150-9+240	usunięcie wywrotów z koryta wraz z utylizacją	szt.	3			
16	0+150-9+240	wycinka zakrzaczeń 500x1,0x2	m <sup>2</sup>	1000			
17	0+150-9+240	zebranie i utylizacja odpadów	m <sup>3</sup>	5			
18	4+800-9+240	Wywóz urobku z dna cieku z utylizacją odległość w gestii wykonawcy robót.	m <sup>3</sup>	20			
razem						- zł	- zł

wykup drewna po wycince przez wykonawcę  
jeżeli wycinka w okresie ochronnym to pod nadzorem przyrodnika