

PRZEDMIAR ROBÓT CZĘŚĆ 4							
<p>Mytwa Zlewnia Nysa Łużycka Miejscowości: Ręczyn Km 0+000 1+800</p>							
lp	km	Opis robót	jednostka	ilość	Cena jednostkowa	Cena netto	Cena brutto
1	0+000-0+350	udrożnienie cieku z roślin korzeniących z dna wars. 10 cm ,	m ³	49			
		wys. skarpy < 1,5					
		350x1,4x0,1					
2	0+350-1+030	udrożnienie cieku z roślin korzeniących z dna wars. 10 cm ,	m ³	81,6			
		wys. skarpy < 1,5					
		680x1,2x0,1					
3	1+030-1+230	udrożnienie cieku z roślin korzeniących z dna wars. 40 cm ,	m ³	96			
		wys. skarpy < 1,5					
		200x1,2x0,4					
4	1+030-1+230	Taczowanie urobku wybranego z dna cieku	m ³	48			
		100x 1,2x0,4					
5	1+230-1+800	udrożnienie cieku z roślin korzeniących z dna wars. 10 cm ,	m ³	57			
		wys. skarpy < 1,5					
		570x1,0x0,1					
6	0+000-1+800	wykoszenie porostu ze skarp cieku	m ²	9000			
		2,5x1800x2					
7	0+000-1+800	wygrabienie wykoszonego porostu	m ²	9000			
		2,5x1800x2					
8	0+000-1+800	wywozy urobku z dna na odległość do 20 km i utylizacja	m ³	6			
		6					
9	0+000-1+800	Wycinka zakrzaczeń ze skarp cieku ze zrabkowaniem	m ²	200			
		200x1,0x1					
10	0+000-1+800	wycinka drzew fi 5-10	szt.	22			
11	0+000-1+800	usunięcie wywrotów	szt.	2			
razem							