

**PRZEDMIAR ROBÓT**  
**K. Białków - remont ubezpieczeń i udrożnienie cieków w km 0+000÷1+550**  
**gmina Lubsko, powiat żarski**

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	<b>KNR 2-31 0811-04 analogia</b>	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grub. 15 cm z wypełnieniem spoin zaprawa cement z wywiezieniem	m <sup>2</sup>		
		18,00	m <sup>2</sup>	18,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,000</b>
2	<b>KNR 2-01 0205-03</b>	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m <sup>3</sup> w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		9,00	m <sup>3</sup>	9,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,000</b>
3	<b>KSNR 1 0309-03</b>	Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m bez zagęszczenia ; kat.gr. I-III	m <sup>3</sup>		
		9,00	m <sup>3</sup>	9,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,000</b>
4	<b>KNNR-W 10 2319-02</b>	Plantowanie ręczne skarp i dna rzek, kanałów i rowów; grunt kat. III	m <sup>2</sup>		
		30,00	m <sup>2</sup>	30,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,000</b>
5	<b>KNNR-W 10 2111-01 kalk. własna</b>	Umacnianie skarp wykopów włókniną syntetyczną z zakotwieniem	m <sup>2</sup>		
		30,00	m <sup>2</sup>	30,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,000</b>
6	<b>KSNR 10 0401-08</b>	Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu - umocnienie skarp	m <sup>3</sup>		
		9,00	m <sup>3</sup>	9,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,000</b>
7	<b>Kalk. indyw. analogia</b>	Wykonanie umocnienia skarpy z kieszek faszynowych fi 20 cm na długości 15 mb obustronnie	m umoc. m umoc.	30,000	
		30,00			
				<b>RAZEM</b>	<b>30,000</b>
8	<b>KNR 2-01 0109-06</b>	Ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków i podszycia w km 0+000-1+550	ha		
		0,155	ha	0,155	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,155</b>
9	<b>Kalk. własna</b>	Zrąbkowanie wyciętych krzaków przy użyciu rębaka	m-p m-p	3,100	
		3,1			
				<b>RAZEM</b>	<b>3,100</b>
10	<b>KNNR-W 10 2508-05</b>	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów; porost gęsty, twardy w km 0+000-1+550, pasem średnio 8 m	m <sup>2</sup>		
		12400,0	m <sup>2</sup>	12 400,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12 400,000</b>
11	<b>KNR 15-01 0116-02 analogia</b>	Usuwanie roślin korzeniących się w dnie koparko-odmularkami z cieków o szer.dna do 2.0 m. Grub.warstwy 20 cm	m		
		1200,0	m	1 200,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 200,000</b>
12	<b>KNR 15-01 0116-02 analogia</b>	Usuwanie roślin korzeniących się w dnie koparko-odmularkami cieków o szer.dna do 3.2 m. Grub.warstwy 20 cm	m		
		350,0	m	350,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>350,000</b>