

PRZEDMIAR ROBÓT CZĘŚĆ 6

Żarecki Potok

Zlewnia Nysa tużycka

Miejscowości:

Lasów , Żarki Średnie, Żarska Wieś, Gronów, Sławnikowice, Wyręba

Km 0+000-17+330

lp	km	Opis robót	jednostka	ilość	Cena jednostkowa	Cena netto	Cena brutto
1	17+330-16+050	udrożnienie cieku z roślin korzeniących z dna wars. 10 cm , wys. skarpy < 1,5 1280x0,8	m ³	102,4			
2	16+050-15+050	udrożnienie cieku z roślin korzeniących z dna wars. 20 cm , wys. skarpy < 1,5 1000x1,2	m ³	240			
3	15+050-14+000	udrożnienie cieku z roślin korzeniących z dna wars. 20 cm , wys. skarpy < 1,5 950x1,8	m ³	342			
4	14+000-12+200	udrożnienie cieku z roślin korzeniących z dna wars. 10 cm , wys. skarpy < 1,5 1800x1,8	m ³	324			
5	12+200-10+000	udrożnienie cieku z roślin korzeniących z dna wars. 20 cm , wys. skarpy < 1,5 2200x2,0	m ³	880			
6	9+600-9+000	udrożnienie cieku z roślin korzeniących z dna wars. 20 cm , wys. skarpy < 1,5 600x2,0	m ³	240			
7	9+000-7+800	udrożnienie cieku z roślin korzeniących z dna wars. 10 cm , wys. skarpy < 1,5 1200x3,2	m ³	384			
8	7+800-6+700	udrożnienie cieku z roślin korzeniących z dna wars. 10 cm , wys. skarpy < 1,5 1100x3,0	m ³	330			
9	6+700-6+500	udrożnienie cieku z roślin korzeniących z dna wars. 40 cm , wys. skarpy < 1,5 200x3,0	m ³	240			
10	6+500-5+000	udrożnienie cieku z roślin korzeniących z dna wars. 20 cm , wys. skarpy < 1,5 1500x3,0	m ³	900			
11	5+000-3+800	udrożnienie cieku z roślin korzeniących z dna wars. 25 cm , wys. skarpy < 1,5 1200x3,0	m ³	900			
12	3+800-2+500	udrożnienie cieku z roślin korzeniących z dna wars. 25 cm , wys. skarpy < 1,5 1300x3,6	m ³	1170			
13	2+500-1+300	udrożnienie cieku z roślin korzeniących z dna wars. 10 cm , wys. skarpy < 1,5 1200x3,6	m ³	432			
14	1+300-0+000	udrożnienie cieku z roślin korzeniących z dna wars. 10 cm , wys. skarpy < 1,5 1300x3,5	m ³	455			
15	17+330-0+000	wykoszenie porostu ze skarp cieku 5830x2,5x2 7550x3x2	m ²	74450			
16	17+330-0+000	wygrabienie wykoszonego porostu 5830x2,5x2	m ²	74450			

		7550x3x2					
17	17+330-0+000	wywozy urobku z dna i utylizacja	t	38			
18	17+330-0+000	usunięcie krzaków wraz z oczyszczeniem terenu (zrąbkowanie) 800x1,5x2	m ²	2400			
19	0+000-17+330	zebranie, wywóz i utylizacja odpadów z koryta	m ³	5			
20		usuwanie zatorów z koryta cieku z wywozem i utylizacją	m ³	10			
Podsumowanie:							