

PRZEDMIAR ROBÓT CZĘŚĆ 3

Kruszynka

Zlewnia: Nysy Łużyckiej

Gmina: Pieńsk

Miejscowości: Pieńsk

km 0+000-1+000

na długości 1000 m

lp	km	opis robót	jednostka	ilość	cena jednostkowa	cena netto	cena brutto
1	0+000-1+000	udrożnienie cieką z roślin korzeniących z dna wars. 20 cm ,	m ³	160			
		wys. skarpy < 1,5					
		1000x0,2x0,8					
2	0+000-1+000	wykoszenie porostu ze skarp cieką	m ²	2000			
		1000x1,0x2					
3	0+000-1+000	wygrabienie wykoszonego porostu	m ²	2000			
		1000x1,0x2					
4	0+000-1+000	usunięcie wywrotów z koryta cieką	szt.	9			
4	0+000-1+000	wycinka zakrzaczeń	m2	1000			
		500x1x2					
5	0+000-1+000	usunięcie odpadów z koryta wraz z utylizacją	m ³	3			
6	0+000-1+000	usunięcie zatoru z przekroju koryta cieką	m ³	7,5			
		2,5x2,0x1,5					
razem							