

PREDMIAR ROBÓT CZĘŚĆ 1

Miedzianka

Zlewnia: Nysy Łużyckiej

Miejscowości: Bogatynia

km 5+375-10+700 na długości 5325m

lp	km	opis robót	jednostka	ilość	cena jednostkowa	cena netto	cena brutto
1	5+375-10+700	wykoszenie porostów i zakrzaczeń z dna cieku	m ²	10500			
		4200x2,5					
2	5+375-10+700	wycinka zakrzaczeń z brzegów cieku i z dna z wygrabieniem i wywiezieniem	m ²	2700			
		1350mx2,0					
4	5+375-10+700	wycinka drzew (samosiejek) z koryta cieku wraz z utylizacją	szt.	120			
		fi 5-10					
5	5+375-10+700	zebranie odpadów z koryta cieku wraz z wywozem i utylizacją	m ³	15			
6		karczowanie pnia jesion z muru przy ul. Kościuszki 3	szt.	1			
7		wykonanie muru oporowego z kamienia granitowego na długości 14 mb przy ul. Kościuszki 3. Posadowienie na istniejącym murze. Uzupełnienie ubytków w istniejącym murze.	m ³	4,9			
8	7+255-7+285	udrożnienie cieku z roślin korzeniących w dnie warstwą 30 cm wraz z oczyszczeniem jazu i niecki wypadowej - wywóz i utylizacja	m ³	31,5			
		30x0,3x3,5					
9	7+285-7+455	udrożnienie cieku z roślin korzeniących w dnie warstwą 40 cm powyżej jazu - wywóz i utylizacja	m ³	238			
		170x3,5x0,4					
10	9+855-9+885	udrożnienie cieku z roślin korzeniących w dnie warstwą 40 cm poniżej stopnia wraz z oczyszczeniem jazu- wywóz i utylizacja	m ³	42			
		30x3,5x0,4					
11	10+484-10+578	udrożnienie cieku z roślin korzeniących w dnie warstwą 40 cm wraz z oczyszczeniem jazu i niecki wypadowej - wywóz i utylizacja	m ³	188			
		94x5x0,4					
12	5+700-5+810	Usunięcie odsypiska z koryta cieku wraz z wywozem i utylizacją 106x3,5x0,3	m ³	111,3			
13	5+375-10+700	Wywóz urobku z dna cieku z utylizacją odległość w gestii wykonawcy robót	m ³	20			
razem							