

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Rozbiórka tam bobrowych na terenie działalności Nadzorów Wodnych podległych Zarządowi Zlewni w Zamościu</b>		
1	Element	<b>Rozbiórka tam bobrowych z przeniesieniem urobku na odl. do 20m (w miejscach trudno dostępnych dla sprzętu mechanicznego)</b>		
1.1	KNR 1501/207/1 analogia	Ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry na rzekach i kanałach z ułożeniem materiału poza korytem rzeki lub kanału przy górnej krawędzi skarpy wraz z oczyszczeniem koryta cieku i odmuleniem dna cieku na odcinku dł. 30m w obrębie tamy bobrowej lub zatoru.	mp	896,00
1.2	TZKNBK 1/807/1 analogia	Ręczne przenoszenie materiału pochodzącego z rozbiórki tam bobrowych na odległość do 10m w jednym poziomie	mp	896,00
1.3	TZKNBK 1/807/2 analogia	Ręczne przenoszenie materiału pochodzącego z rozbiórki tam bobrowych. Dodatek za każde dalsze 10m przeniesienia w poziomie	mp	896,00
1.4	Kalkulacja własna	Koszty utylizacji odpadów komunalnych - transport odpadów komunalnych pozyskanych w trakcie rozbiórki tam bobrowych na składowisko odpadów wraz z kosztami utylizacji.	t	8,96
2	Element	<b>Rozbiórka tam bobrowych z wywozem urobku ciągnikiem kołowym z przyczepą</b>		
2.1	KNR 1501/207/1 analogia	Ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry na rzekach i kanałach z ułożeniem materiału poza korytem rzeki lub kanału przy górnej krawędzi skarpy wraz z oczyszczeniem koryta cieku i odmuleniem dna cieku na odcinku dł. 30m w obrębie tamy bobrowej lub zatoru.	mp	368,00
2.2	KNR 201/110/3 analogia	Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, nagromadzonej roślinności oraz innych zanieczyszczeń - załadunek wydobytego materiału na przyczepę i wywóz urobku na odległość do 2 km (miejsce składowania materiału pochodzącego z rozbiórki tam bobrowych w gestii Wykonawcy)	mp	368,00
2.3	Kalkulacja własna	Koszty utylizacji odpadów komunalnych - transport odpadów komunalnych pozyskanych w trakcie rozbiórki tam bobrowych na składowisko odpadów wraz z kosztami utylizacji.	t	3,68