

PRZEDMIAR INWESTORSKI 012-00-004

CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Budowa: Remont jazu rzeka Pogona km 15+262 na ciekach administrowanych przez Zarząd Zlewni w Poznaniu

Rodzaj robót: Remont jazu rzeka Pogona km 15+262

Lokalizacja: Cielmice, gm. Borek Wielkopolski, powiat gostyński, woj. wielkopolskie

Inwestor: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa
RZGW Poznań, Zarząd Zlewni w Poznaniu, Nadzór Wodny Gostyń

PRZEDMIAR 012-00-004

Strona 1

						SYKAL-NET
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	
1 Roboty przygotowawcze i tymczasowe						
1	10	KNR 1501-01-14-04-00	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp porost gęsty twardy, obustronnie średnio po 3,5 m (licząc szerokość kośną od stopy skarpy)	m ²	280,000	
1	20	KNP 1013-99-03-01-00	Ręczne wycinanie krzaków i drzewek	m ²	20,000	
1	30	KNR 1501-01-16-03-05	Mechaniczne odmulenie gr 30 cm ciekłu szer 2,40 m	metr	40,000	
1	40	WKNR W201-04-10-01-00	Rozplantowanie do 1 m ³ /l m ziemi z wykopów spycharkami 75 KM	m ³	28,800	
1	50	KNR 201-04-19-01-00	Grodze z worków z piaskiem (dowóz z zakupem piasku, wypłnięciem worków) dla wykonania umocnień od strony wody górnej i dolnej z rozbiórką - wysokość grobli średnio 1,0 m (1,1 m ³ /mb), L=5mb*2 (WD,WG)	m ³	5,500	
1	60	KNR N011-07-01-05-00	Uszczelnienie grodzki folią PCV z rozbiórką	m ²	5,000	
1	70	KNR N001-06-03-01-00	Pompowanie próbnie pomiarowe lub oczyszczające - analog - odpompowanie wody z pomiędzy istniejących gródz pompą spalinową Q = 200	m-godz	15,000	
2 Roboty budowlane - jaz						
2	10	KSNR S010-20-05-01-00	Demontaż ręczn mech wyciąg śrub bez przekł zębat udźwig 2 Mg - analogia	Mg	0,050	
2	20	KNR 720-06-05-01-00	Demontaż zasuw pojedynczej ślizgowej do 2 m ² (szt. 2)- analogia	Mg	0,176	
2	30	KNR 231-20-01-05-00	Cięcie szczelin w nawierzchni z betonu głęb 6 cm	metr	35,000	
2	40	KNR 231-20-01-06-00	Cięcie szczelin w nawierzchni z betonu - dod za 1 cm głęb	metr	35,000	
2	50	WKNR W401-02-12-02-00	Rozbiórka elementów betonowych niebrojonych grubości do 15 cm mechanicznie	m ³	22,236	
2	60	KNR 404-10-02-02-00	Uprzymowanie gruzu i przygotowanie do załadunku	m ³	22,236	
2	70	KNR 401-01-08-11-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m ³	22,236	
2	80	KNR 401-01-08-12-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km, krotność=6	m ³	22,236	
2	90	KNR B002-02-04-02-00	Czyszczenie strumieniowe wodne wysokociśnieniowe powierzchni betonowych pionowych nie malowanych - analog - czyszczenie powierzchni betonowych	m ²	57,127	
2	100	KNR 712-01-09-01-00	Czyszczenie strum-ścier stan A do 2 st.cz. konstr pełność	m ²	7,804	
2	110	KNR 712-01-05-01-00	Odtuszczanie konstrukcji pełnościennych	m ²	7,804	
2	120	KNR 712-02-01-01-00	Malowanie pędzlem konstr pełność f.olej grunt p-rdzewną	m ²	7,804	
2	130	KNR 712-02-13-01-00	Malowanie pędzlem konstr pełność emalia chlorok og stosow - malowanie elementów stalowych (kolor niebieski) dwukrotnie	m ²	15,608	
2	140	KNR B002-02-16-04-00	Sklejenie rys żywicą ASODUR IH za pomocą iniekcji ciśnieniowej - powierzchniowe uszczelnienie rysy	metr	23,000	
2	150	KNR B002-02-11-02-00	Wypełnienie ubytków wielkości 5mm na powierzchniach konstrukcji betonowych pionowych zaprawą cementowo-polimercową lub równoważną	m ²	17,000	

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	SYGNALE	ILOSC
2	160	KNR	B002-01-25-03-00 Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy AQUAFIN 2K - lub równoważną grubości 2mm na powierzchniach pionowych narażonych na działanie wilgoci gruntowej	m ²		57,127
2	170	KNR	202-12-09-01-01 Balustrady z pochwytem stalowym tarasowe (m)	metr		10,200
2	180	KNR	202-12-09-01-01 Balustrady z pochwytem stalowym tarasowe (m) - analog - montaż furtki szt. 2	metr		2,000
2	190	CEN	000-00-00-00-00 Zakup, transport oraz adaptacja do budowli hydrotechnicznej zasuw i mechanizmów wciągowych	kmpł		2,000
2	200	KNR	720-06-06-01-00 Montaż zasuw dwudzielnej ślizgowej do 2 m ² (szt. 2)	Mg		0,176
2	210	KSNR	S010-20-05-01-00 Montaż ręczn mech wyciąg śrub bez przekł zębat udźwig 2 Mg	Mg		0,050
2	220	CEN	000-00-00-00-00 Zakup piasku na uzupełnienie wyrw w skarpacech - kalkulacja własna	m ³		18,900
2	230	KNR	401-01-08-01-00 Transport zakupionego piasku samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km w gruncie kategorii 1-2 - analogia	m ³		18,900
2	240	KNR	401-01-08-04-00 Transport zakupionego piasku samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km, krotność=6	m ³		18,900
2	250	KNR	201-05-01-01-00 Ręczny zasyp wykopów ze skarpacech z przerzutem do 3 m gruntu kat 1-3	m ³		18,900
2	260	KNNR	N010-21-11-01-00 Umocowanie skarp wykopów i nasypów włókniną syntetyczną	m ²		84,000
2	270	WKNR	W401-01-09-11-00 Transport kamienia samochodami wywrotkami na odległość do 1 km - analogia	m ³		10,500
2	280	WKNR	W401-01-09-12-00 Transport kamienia samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km - analogia, krotność=6	m ³		10,500
2	290	WKNR	W211-05-22-02-00 Wykonanie palisady z kołków ø 10-12 cm głębokość wbicia 1,5 m w gruncie kategorii 3	metr		12,000
2	300	WKNR	W211-04-01-11-00 Wyładunek ręczny nadwodny kamienia ciężkiego z brzegu - analogia - wykonanie narzutu kamiennego z kamienia łamanego na skarpacech	m ³		10,500
2	310	KNR	1501-02-15-04-00 Naprawa skarp przez obsiew	m ²		14,000
2	320	KNNR	N010-21-04-02-00 Montaż tablic informacyjnych - analogia	szt		2,000
2	330	KNNR	N010-21-04-01-01 Znaki wodne - bolce - analogia	szt		1,000
2	340	KNNR	N010-21-04-09-00 Łaty wodowskazowe na ścianach budowli - montaż	szt		1,000
2	350	WKNR	W202-19-23-09-00 Próby szczelności - spust lub napętnienie wodą grawitacyjnie - sprawdzenie szczelności zasuw - analogia	szt		1,000

P.O. KIEROWNIKA
NADZORU WODNEGO

Jerzy Komasiński

